第11編 港湾·漁港·漁場 編

目 次

第11編 港湾・漁港・漁場 編

| 適 用 | 11-1 |
|-------|-----------------------|
| 第1章 材 | 料11-2 |
| 第1節 | 適 用11-2 |
| 第2節 | 土11-2 |
| 1-2- | 1 一般事項11-2 |
| 第3節 | 石 材 等11-2 |
| 1-3- | 1 一般事項11-2 |
| 1-3- | 2 砂11-2 |
| 1-3- | 3 砂利、砕石11-3 |
| 1-3- | 4 石11-3 |
| 第4節 | 骨 材11-3 |
| | 1 一般事項11-3 |
| 1-4- | 2 セメントコンクリート用骨材11-3 |
| 1-4- | 3 路 盤 材11-3 |
| 1-4- | 4 アスファルトコンクリート用骨材11-5 |
| 1-4- | 5 フィラー11-5 |
| 1-4- | 6 安定処理路盤材11-3 |
| 第5節 木 | • • |
| 1-5- | 1 一般事項11-3 |
| 第6節 | 鋼 材11-3 |
| | 1 一般事項11-3 |
| | 2 鋼矢板及び鋼杭11-5 |
| | 3 鋼板及び形鋼等11-3 |
| 1-6- | |
| 1-6- | 9 ,2 = |
| | 6 コンクリート舗装用鋼材11-5 |
| | メント及び混和材料11-5 |
| | 1 セメント11-5 |
| | 2 混和材料11-5 |
| | 3 コンクリート用水11-5 |
| | メントコンクリート製品11-5 |
| | 1 一般事項11-5 |
| | 青材料11-6 |
| | 1 舗装用アスファルト材11-6 |
| | 2 プライムコート及びタックコート11-6 |
| | 艺·樹木等11-6 |
| 1-10- | -1 一般事項11-6 |
| 1-10- | -2 芝及び種子11-6 |

| 1-10-3 植 木 等 | |
|-----------------------|--------|
| 第11節 目地材料 | |
| 1-11-1 目 地 材 | |
| 1-11-2 コンクリート舗装用目地材 | 11-6 |
| 第12節 防食材料 | |
| 1-12-1 アルミニウム合金陽極 | |
| 1-12-2 防食塗装 | 11-6 |
| 1-12-3 被覆防食材料 | |
| 第13節 防 舷 材 | |
| 1-13-1 ゴム防舷材 | |
| 1-13-2 滑 り材 | |
| 第14節 係 船 柱 | |
| 1-14-1 係 船 柱 | 11-8 |
| 1-14-2 係 船 環 | 11-8 |
| 第15節 車止め・縁金物 | 11-8 |
| 1-15-1 車止め・縁金物 | |
| 第16節 マット | |
| 1-16-1 アスファルトマット | |
| 1-16-2 繊維系マット | |
| 1-16-3 合成樹脂系マット | |
| 1-16-4 ゴムマット | |
| 第17節 コンクリート | |
| 1-17-1 一般事項 | |
| 1-17-2 レディーミクストコンクリート | |
| 1-17-3 コンクリートミキサー船 | |
| 1-17-4 現場練りコンクリート | |
| 1-17-5 暑中コンクリート | |
| 1-17-6 寒中コンクリート | |
| 1-17-7 水中コンクリート | |
| 1-17-8 袋詰コンクリート1 | |
| 1-17-9 水中不分離性コンクリート1 | |
| 1-17-10 プレパックドコンクリート1 | |
| 1-17-11 コンクリート舗装 | |
| 第18節 アスファルトコンクリート1 | |
| 1-18-1 アスファルト舗装1 | |
| 第19節 組立魚礁部材1 | |
| 1-19-1 コンクリート部材1 | |
| 1-19-2 鋼製部材 | |
| 1-19-3 化学系(FRP)部材1 | |
| 1-19-4 その他の部材 | |
| 第20節 そ の 他 | |
| 1-20-1 ペーパードレーン1 | 1 - 10 |

| 1 - 20 - 2 | 2 路 盤 紙 | 11-10 |
|------------|-----------------|---------|
| 1 - 20 - 3 | 3 防砂目地板(裏込・裏埋工) | 11-10 |
| 1 - 20 - 4 | 1 区画線及び道路標示 | 11-10 |
| | 5 道路標識 | |
| 1-20-6 | 3 防 護柵 | 11-11 |
| 1 - 20 - 7 | 7 溶 接材 | 11-14 |
| 1-20-8 | 3 ガス切断材 | 11-14 |
| | 9 汚濁防止膜 | |
| | 記: | |
| 第1節 適 | 用 | 11-15 |
| 第2節 汚濁 | 陽防止膜工 | 11-15 |
| 2 - 2 - 1 | 一般事項 | 11-15 |
| 2 - 2 - 2 | 水質汚濁防止膜 | 11-15 |
| 第3章 無筋・ | 鉄筋コンクリート | 11-16 |
| 第1節 道 | 鱼 用 | 11-16 |
| 第2節 道 | 箇用すべき諸基準 | 11-16 |
| 第3節 レデ | 「ィーミクストコンクリート | 11-16 |
| 3 - 3 - 1 | 一般事項 | 11-16 |
| 3 - 3 - 2 | 工場の選定 | 11-16 |
| 第4節 コ | マンクリートミキサー船 | 11-16 |
| 3 - 4 - 1 | 一般事項 | 11-16 |
| 3 - 4 - 2 | コンクリートミキサー船の選定 | 11-16 |
| 第5節 瑪 | 見場練りコンクリート | 11-17 |
| 3 - 5 - 1 | 一般事項 | 11-17 |
| 3 - 5 - 2 | 材料の貯蔵 | 11-17 |
| 3 - 5 - 3 | 材料の計量及び練混ぜ | 11-17 |
| 第6節 追 | 『搬打設工 | 11-17 |
| 3 - 6 - 1 | 一般事項 | 11-17 |
| 3 - 6 - 2 | | |
| | 運 搬 | |
| | 打 設 | |
| | 締 固 め | |
| | 沈下ひびわれに対する処置 | |
| 3 - 6 - 7 | 11 VE E | |
| | 表面仕上げ | |
| | 養 生 | |
| | 昔中コンクリート | |
| | 一般事項 | |
| | 施 工 | |
| | 養 生 | |
| | ド中コンクリート | |
| 3 - 8 - 1 | 一般事項 | 11 - 17 |

| 3-8-2 施 工 | . 11-17 |
|-------------------|---------|
| 3-8-3 養 生 | . 11-17 |
| 第9節 コンクリートの品質管理 | . 11–17 |
| 3-9-1 一般事項 | |
| 3-9-2 試験方法 | . 11–17 |
| 第10節 鉄 筋 工 | |
| 3-10-1 一般事項 | |
| 3-10-2 貯 蔵 | |
| 3-10-3 加 工 | |
| 3-10-4 組 立 て | |
| 3-10-5 継 手 | |
| 第11節 型枠及び支保工 | |
| 第11即 至什及OV文体工 | |
| | |
| | |
| 3-11-3 組 立 て | |
| 3-11-4 取 外 し | |
| 第12節 水中コンクリート | |
| 3-12-1 一般事項 | |
| 3-12-2 施 工 | |
| 第13節 袋詰コンクリート | |
| 3-13-1 一般事項 | . 11–18 |
| 3-13-2 施 工 | |
| 第14節 水中不分離性コンクリート | . 11–18 |
| 3-14-1 一般事項 | . 11-18 |
| 3-14-2 材料の貯蔵 | . 11-18 |
| 3-14-3 コンクリートの製造 | . 11-18 |
| 3-14-4 運搬打設 | . 11–18 |
| 第15節 プレパックドコンクリート | . 11–18 |
| 3-15-1 一般事項 | . 11-18 |
| 3-15-2 施工機器 | . 11–18 |
| 3-15-3 施 工 | . 11–18 |
| 第4章 一般施工 | |
| 第1節 適 用 | |
| 第2節 適用すべき諸基準 | |
| 第3節 共通的工種 | |
| 4-3-1 一般事項 | |
| 4-3-2 共通事項 | |
| 4-3-3 排砂管設備工 | |
| 4-3-4 土運船運搬工 | |
| 4-3-5 揚土土捨工 | |
| 4-3-6 圧密·排水工 | |
| | |
| 4-3-7 締 固 工 | .11-24 |

| 4-3-8 固 化 工1 | 1-25 |
|----------------------|------|
| 4-3-9 洗掘防止工1 | 1-27 |
| 4-3-10 中 詰 工1 | 1-28 |
| 4-3-11 蓋コンクリート工1 | 1-28 |
| 4-3-12 蓋ブロックエ1 | 1-28 |
| 4-3-13 鋼矢板工1 | 1-29 |
| 4-3-14 控 工1 | 1-30 |
| 4-3-15 鋼 杭 工1 | 1-33 |
| 4-3-16 コンクリート杭工1 | 1-33 |
| 4-3-17 防 食 工1 | 1-33 |
| 4-3-18 路 床 工1 | 1-34 |
| 4-3-19 コンクリート舗装工1 | 1-34 |
| 4-3-20 アスファルト舗装工1 | 1-35 |
| 4-3-21 植 生 工1 | 1-35 |
| 第4節 土 捨 工1 | 1-35 |
| 4-4-1 一般事項1 | 1-35 |
| 4-4-2 排砂管設備工1 | 1-35 |
| 4-4-3 土運船運搬工1 | 1-35 |
| 4-4-4 揚土土捨工1 | 1-35 |
| 第5節 海上地盤改良工1 | 1-35 |
| 4-5-1 一般事項1 | 1-35 |
| 4-5-2 床 掘 工1 | 1-35 |
| 4-5-3 排砂管設備工1 | 1-37 |
| 4-5-4 土運船運搬工1 | 1-37 |
| 4-5-5 揚土土捨工1 | 1-37 |
| 4-5-6 置 換 工1 | 1-37 |
| 4-5-7 圧密・排水工1 | 1-37 |
| 4-5-8 締 固 工1 | 1-37 |
| 4-5-9 固 化 工1 | 1-37 |
| 第6節 基 礎 工 | 1-37 |
| 4-6-1 一般事項1 | 1-37 |
| 4-6-2 基礎盛砂工1 | 1-37 |
| 4-6-3 洗掘防止工1 | 1-37 |
| 4-6-4 基礎捨石工1 | 1-37 |
| 4-6-5 袋詰コンクリートエ1 | |
| 4-6-6 基礎ブロックエ1 | |
| 4-6-7 水中コンクリートエ1 | |
| 4-6-8 水中不分離性コンクリート工1 | 1-38 |
| 4-6-9 基礎栗石工1 | |
| 第7節 本体工(ケーソン式) | 1-38 |
| 4-7-1 一般事項1 | |
| 4-7-2 ケーソン製作工1 | |
| 4-7-3 ケーソン進水据付工1 | 1-39 |

| 4-7-4 中 詰 工11-4 | 3 |
|----------------------------|---|
| 4-7-5 蓋コンクリートエ11-4 | 3 |
| 4-7-6 蓋ブロックエ11-4 | 3 |
| 第8節 本体工(ブロック式)11-4 | 3 |
| 4-8-1 一般事項11-4 | 3 |
| 4-8-2 本体ブロック製作工11-4 | 3 |
| 4-8-3 本体ブロック据付工11-4 | 3 |
| 4-8-4 中 詰 工11-4 | 4 |
| 4-8-5 蓋コンクリートエ11-4 | 4 |
| 4-8-6 蓋ブロックエ11-4 | 4 |
| 4-8-7 前面壁ブロックエ、張りブロックエ11-4 | 4 |
| 第9節 本体工(場所打式)11-4 | 4 |
| 4-9-1 一般事項11-4 | 4 |
| 4-9-2 場所打コンクリートエ11-4 | 4 |
| 4-9-3 水中コンクリートエ11-4 | 4 |
| 4-9-4 プレパックドコンクリート工11-4 | 5 |
| 4-9-5 水中不分離性コンクリート工11-4 | 5 |
| 4-9-6 止壁工11-4 | 5 |
| 第10節 本体工(捨石・捨ブロック式)11-4 | 5 |
| 4-10-1 一般事項11-4 | 5 |
| 4-10-2 洗掘防止工11-4 | 5 |
| 4-10-3 本体捨石工11-4 | 5 |
| 4-10-4 捨ブロック工11-4 | |
| 4-10-5 場所打コンクリート工11-4 | |
| 第11節 本体工(鋼矢板式)11-4 | |
| 4-11-1 一般事項11-4 | |
| 4-11-2 鋼矢板工11-4 | |
| 4-11-3 控 工11-4 | |
| 第12節 本体工(コンクリート矢板式)11-4 | |
| 4-12-1 一般事項11-4 | |
| 4-12-2 コンクリート矢板工11-4 | |
| 4-12-3 控 工11-4 | |
| 第13節 本体工(鋼杭式)11-4 | |
| 4-13-1 一般事項11-4 | |
| 4-13-2 鋼 杭 工11-4 | |
| 第14節 本体工(コンクリート杭式)11-4 | |
| 4-14-1 一般事項11-4 | |
| 4-14-2 コンクリート杭工11-4 | |
| 第15節 被覆·根固工11-4 | |
| 4-15-1 一般事項11-4 | |
| 4-15-2 被覆石工11-4 | |
| 4-15-3 袋詰コンクリート工11-4 | |
| 4-15-4 被覆ブロックエ11-4 | 8 |

| 4-15-5 根固ブロック工 | 11-48 |
|----------------------|-------|
| 4-15-6 水中コンクリート工 | 11-49 |
| 4-15-7 水中不分離性コンクリート工 | |
| 4-15-8 サンドマスチック工 | |
| 第16節 上 部 工 | |
| 4-16-1 一般事項 | |
| 4-16-2 上部コンクリート工 | |
| 4-16-3 上部ブロックエ | |
| 第17節 付 属 工 | |
| 4-17-1 一般事項 | 11-50 |
| 4-17-2 係船柱工 | 11-50 |
| 4-17-3 防舷材工 | 11-54 |
| 4-17-4 車止•縁金物工 | 11-55 |
| 4-17-5 防 食 工 | 11-56 |
| 4-17-6 付属設備工 | 11-56 |
| 4-17-7 滑り材工 | 11-56 |
| 第18節 消 波 工 | 11-56 |
| 4-18-1 一般事項 | 11-56 |
| 4-18-2 洗掘防止工 | 11-57 |
| 4-18-3 消波ブロックエ | 11-57 |
| 第19節 裏込・裏埋工 | 11-57 |
| 4-19-1 一般事項 | 11-57 |
| 4-19-2 裏 込 工 | 11-57 |
| 4-19-3 裏 埋 工 | 11-58 |
| 4-19-4 裏埋土工 | |
| 第20節 陸上地盤改良工 | |
| 4-20-1 一般事項 | |
| 4-20-2 圧密·排水工 | |
| 4-20-3 締 固 工 | |
| 4-20-4 固 化 工 | |
| 第21節 土 工 | |
| 4-21-1 一般事項 | |
| 4-21-2 掘 削 工 | |
| 4-21-3 盛 土 工 | |
| 4-21-4 路床盛土工 | |
| 4-21-5 排水処理工 | |
| 4-21-6 伐 開 工 | |
| 4-21-7 法 面 工 | |
| 第22節 舗 装 工 | |
| 4-22-1 一般事項 | |
| 4-22-2 路床工 | |
| 4-22-3 コンクリート舗装工 | 11-60 |

| 4-22-4 アスファルト舗装工1 | 1-60 |
|--------------------------|------|
| 第23節 維持補修工1 | 1-60 |
| 4-23-1 一般事項1 | 1-60 |
| 4-23-2 維持塗装工1 | 1-60 |
| 4-23-3 防 食 工1 | |
| 第24節 魚 礁 工1 | 1-61 |
| 4-24-1 一般事項1 | |
| 4-24-2 漁礁製作工•単体魚礁製作1 | |
| 4-24-3 漁礁製作工•組立魚礁製作1 | |
| 4-24-4 魚礁沈設工1 | 1-62 |
| 第25節 増殖場工1 | 1-63 |
| 4-25-1 一般事項1 | |
| 4-25-2 着定基質製作工·単体着定基質製作1 | 1-63 |
| 4-25-3 着定基質製作工・組立着定基質製作1 | |
| 4-25-4 着定基質設置工1 | |
| 4-25-5 石材着定基質工1 | |
| 第26節 構造物撤去工1 | |
| 4-26-1 一般事項1 | |
| 4-26-2 取壊し工1 | |
| 4-26-3 撤 去工1 | |
| 第27節 仮 設 工1 | 1-65 |
| 4-27-1 一般事項1 | |
| 4-27-2 仮設鋼矢板工1 | |
| 4-27-3 仮設鋼管杭•鋼管矢板工1 | 1-65 |
| 4-27-4 仮設道路工1 | 1-65 |
| 第28節 雑 工1 | 1-65 |
| 4-28-1 一般事項1 | 1-65 |
| 4-28-2 現場鋼材溶接工1 | |
| 4-28-3 現場鋼材切断工1 | |
| 4-28-4 その他雑工1 | 1-67 |
| 第5章 (港湾・漁港)航路、泊地、船だまり、用地 | |
| 第1節 適 用1 | |
| 第2節 適用すべき諸基準1 | |
| 第3節 浚 渫 工1 | |
| 5-3-1 一般事項1 | 1-67 |
| 5-3-2 ポンプ浚渫工1 | |
| 5-3-3 グラブ浚渫工1 | |
| 5-3-4 硬土盤浚渫工1 | |
| 5-3-5 岩盤浚渫工1 | |
| 5-3-6 バックホウ浚渫工 | |
| 第4節 土 捨 工1 | |
| 第5節 埋 立 工1 | |

| 5-5-1 一般事 | 事項 | 11-67 |
|-------------|-------------|-------|
| 5-5-2 余水吐 | 上工 | 11-68 |
| 5-5-3 固 化 | ; I | 11-68 |
| 5-5-4 埋 立 | I I | 11-68 |
| 5-5-5 排砂管 | 管設備工 | 11-68 |
| 5-5-6 土運船 | 沿運搬工 | 11-68 |
| 5-5-7 揚土地 | 里立工 | 11-68 |
| 5-5-8 埋立士 | 上工 | 11-69 |
| 第6章(港湾・漁港) | 防波堤、防砂堤、導流堤 | 11-70 |
| 第1節 適 用 | | 11-70 |
| 第2節 適用すべき | 諸基準 | 11-70 |
| 第3節 海上地盤改 | 7 良工 | 11-70 |
| 第4節 基 礎 工. | | 11-70 |
| 第5節 本体工(ケー | ーソン式) | 11-70 |
| | コック式) | |
| | 所打式) | |
| 第8節 本体工(捨) | 石・捨ブロック式) | 11-70 |
| | 矢板式) | |
| | ンクリート矢板式) | |
| | 肺式) | |
| 第12節 本体工(コ | ンクリート杭式) | 11-70 |
| 第13節 被覆•根固 |]工 | 11-70 |
| 第14節 上 部 工 | | 11-70 |
| 第15節 消 波 工 | | 11-70 |
| 第16節 維持補修 | 工 | 11-70 |
| 第17節 構造物撤去 | 去工 | 11-70 |
| 第18節 雑 工 | | 11-70 |
| 第7章 (港湾・漁港) | 防 潮 堤 | 11-71 |
| 第1節 適 用 | | 11-71 |
| 第2節 適用すべき | 諸基準 | 11-71 |
| 第3節 海上地盤改 | 7 良工 | 11-71 |
| 第4節 基 礎 工. | | 11-71 |
| 第5節 本体工(ケー | ーソン式) | 11-71 |
| 第6節 本体工(ブロ | コック式) | 11-71 |
| 第7節 本体工(場) | 所打式) | 11-71 |
| 第8節 本体工(鋼 | 矢板式) | 11-71 |
| 第9節 本体工(コン | /クリート矢板式) | 11-71 |
| 第10節 被覆•根固 | 工 | 11-71 |
| 第11節 上 部 工 | | 11-71 |
| 第12節 消 波 工 | | 11-71 |
| 第13節 陸上地盤改 | 汝良工 | 11-71 |
| 第14節 土 工 | | 11-71 |

| 第15節 | i 舗 装 工11- | -71 |
|------|----------------------------|-----|
| 第16節 | i 維持補修工11- | -71 |
| 第17節 | i 構造物撤去工11- | -71 |
| 第18節 | i 仮 設 工11- | -71 |
| 第19節 | i 雑 工11- | -71 |
| 第8章(| 港湾・漁港)護岸、岸壁、物揚場 11- | -72 |
| 第1節 | 適 用11- | -72 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準11- | -72 |
| 第3節 | 海上地盤改良工11- | -73 |
| 第4節 | 基 礎 工11- | -73 |
| 第5節 | 本体工(ケーソン式)11- | -73 |
| 第6節 | 本体工(ブロック式)11- | -73 |
| 第7節 | 本体工(場所打式)11- | -73 |
| 第8節 | 本体工(捨石・捨ブロック式)11- | -73 |
| 第9節 | 本体工(鋼矢板式)11- | -73 |
| 第10節 | i 本体工(コンクリート矢板式)11- | -73 |
| 第11節 | i 本体工(鋼杭式)11- | -73 |
| 第12節 | i 本体工(コンクリート杭式)11- | -73 |
| 第13節 | i 被覆•根固工11- | -73 |
| 第14節 | i 上 部 工11- | -73 |
| 第15節 | i 付 属 工11- | -73 |
| 第16節 | i 消 波 工11- | -73 |
| 第17節 | i 裏込•裏埋工11- | -73 |
| 第18節 | i 陸上地盤改良工11· | -73 |
| 第19節 | i 土 工11· | -73 |
| 第20節 | AIN 22 — | |
| 第21節 | i 維持補修工11· | -73 |
| 第22節 | i 構造物撤去工11· | -73 |
| 第23節 | i 仮 設 工11· | -73 |
| | i 雑 工11· | |
| 第9章(| 港湾•漁港)桟橋、係船杭 11· | -74 |
| 第1節 | 適 用11- | -74 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準11- | -74 |
| 第3節 | 海上地盤改良工11- | -74 |
| | 本体工(鋼杭式)11- | |
| 第5節 | 本体工(コンクリート杭式)11- | -74 |
| 第6節 | 上 部 工11- | -74 |
| | 付属工11- | |
| 第8節 | 舗 装 工11- | |
| 第9節 | 維持補修工11- | |
| | i 構造物撤去工11- | |
| 第11節 | i 雑工11- | -74 |

| 第10章 | (港湾・漁港)船揚場 | 11-75 |
|------|------------------|-------|
| 第1節 | 適 用 | 11-75 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 11-75 |
| 第3節 | 海上地盤改良工 | 11-75 |
| 第4節 | 基 礎 工 | 11-75 |
| 第5節 | 本体工(ブロック式) | 11-75 |
| 第6節 | 本体工(場所打式) | |
| 第7節 | 被覆•根固工 | 11-75 |
| 第8節 | 付属 工 | 11-75 |
| 第9節 | 裏込•裏埋工 | 11-75 |
| 第10節 | 陸上地盤改良工 | 11-75 |
| 第11節 | 土 工 | 11-75 |
| 第12節 | 舗装工 | 11-75 |
| 第13節 | 維持補修工 | 11-75 |
| 第14節 | 構造物撤去工 | 11-75 |
| 第15節 | 仮 設 工 | 11-75 |
| 第16節 | 雜 工 | 11-75 |
| 第11章 | (港湾・漁港) 臨港道路、駐車場 | 11-76 |
| 第1節 | 適 用 | 11-76 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 11-76 |
| 第3節 | 土 工 | 11-76 |
| 第4節 | 道路舗装工 | 11-76 |
| 11- | 4-1 一般事項 | 11-76 |
| 11— | 4-2 路 床工 | 11-76 |
| 11— | 4-3 コンクリート舗装工 | 11-76 |
| 11— | 4-4 アスファルト舗装工 | 11-76 |
| 11— | 4-5 道路付属工 | 11-76 |
| | 緑 地 工 | |
| | 5-1 一般事項 | |
| | 5-2 植 生工 | |
| | (漁場) 魚 礁 | 11-79 |
| 第1節 | 適 用 | |
| | 適用すべき諸基準 | |
| 第3節 | 魚 礁 工 | |
| 第4節 | 雑 工 | |
| | (漁場) 増殖場、養殖場 | |
| 第1節 | 適 用 | |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | |
| 第3節 | 浚渫工 | |
| 第4節 | 土捨工 | |
| | 增殖場工 | |
| 第6節 | 海上地盤改良工 | 11-80 |

| | 第7節 | 基 礎 工 | . 11-8 | 30 |
|-----|--------|-------------------------|--------|------------|
| | 第8節 | 本体工(ケーソン式) | . 11-8 | 30 |
| | 第9節 | 本体工(ブロック式) | . 11-8 | 30 |
| | 第10節 | 本体工(場所打式) | . 11-8 | 30 |
| | 第11節 | 本体工(捨石・捨ブロック式) | . 11-8 | 30 |
| | 第12節 | 本体工(鋼矢板) | . 11-8 | 30 |
| | 第13節 | 本体工(コンクリート矢板式) | . 11-8 | 30 |
| | 第14節 | 本体工(鋼杭式) | . 11-8 | 30 |
| | 第15節 | 本体工(コンクリート杭式) | . 11-8 | 30 |
| | 第16節 | 被覆•根固工 | . 11-8 | 30 |
| | 第17節 | • • | | |
| | 第18節 | 消波工 | . 11-8 | 30 |
| | 第19節 | 埋立工 | . 11-8 | 30 |
| | 第20節 | 構造物撤去工 | . 11-8 | 30 |
| | 第21節 | ••• | | |
| -,, | | (港湾海岸・漁港海岸)堤防、防潮堤、護岸、胸壁 | | |
| | 210 00 | 適 用 | | |
| | 第2節 | 適用すべき諸基準 | | |
| | | 海上地盤改良工 | | |
| | 第4節 | 基 礎 工 | | |
| | 第5節 | 本体工(ケーソン式) | | |
| | 第6節 | 本体工(ブロック式) | | |
| | 第7節 | 本体工(場所打式) | | |
| | 第8節 | 本体工(鋼矢板式) | | |
| | 第9節 | 本体工(コンクリート矢板式) | | |
| | 第10節 | | | |
| | | 上 部 工 | | |
| | 第12節 | | | |
| | | 裏込・裏埋工 | | |
| | | 陸上地盤改良工 | | |
| | | 土 工 | | |
| | | 舗装工 | | |
| | | 維持補修工 | | |
| | | 構造物撤去工 | | |
| | | 仮 設 工 | | |
| | 第20節 | • • | | |
| | | (港湾海岸·漁港海岸)突 堤 | | |
| | | 適 用 | | |
| | | 適用すべき諸基準 | | |
| | | 海上地盤改良工 | | |
| | | 基 礎 工 | | |
| | 第5節 | 本体工(ケーソン式) | . 11-8 | <i>5</i> 4 |

| | 第6節 | 本体工(ブロック式)1 | 1-84 |
|---|-----------|-------------------------|------|
| | 第7節 | 本体工(場所打式)1 | 1-84 |
| | 第8節 | 本体工(捨石・捨ブロック式)1 | 1-84 |
| | 第9節 | 本体工(鋼矢板式)1 | 1-84 |
| | 第10節 | 本体工(コンクリート矢板式)1 | 1-84 |
| | 第11節 | | |
| | 第12節 | 本体工(コンクリート杭式)1 | 1-84 |
| | 第13節 | 被覆•根固工1 | 1-84 |
| | 第14節 | 上 部 工1 | 1-84 |
| | 第15節 | 消 波 工1 | 1-84 |
| | 第16節 | 陸上地盤改良工1 | 1-84 |
| | 第17節 | 土 工1 | 1-84 |
| | 第18節 | 舗 装 工1 | 1-84 |
| | 第19節 | 維持補修工1 | 1-84 |
| | 第20節 | 構造物撤去工1 | 1-84 |
| | 第21節 | 仮 設 工1 | 1-84 |
| | 第22節 | 雑 工1 | 1-84 |
| 第 | 316章(| (港湾海岸)離岸堤、潜堤・人工リーフ、消波堤1 | 1-85 |
| | ×11. | 適 用1 | |
| | 第2節 | 適用すべき諸基準1 | 1-85 |
| | 第3節 | 海上地盤改良工1 | 1-85 |
| | 第4節 | 基 礎 工1 | |
| | 第5節 | 本体工(ケーソン式)1 | |
| | 第6節 | 本体工(ブロック式)1 | |
| | 第7節 | 本体工(場所打式)1 | |
| | | 本体工(捨石・捨ブロック式)1 | |
| | 第9節 | 被覆•根固工1 | |
| | 第10節 | • • | |
| | 第11節 | | |
| | | 構造物撤去工1 | |
| | | 仮設工1 | |
| | 第14節 | | |
| 第 | | (港湾海岸·漁港海岸)樋門·水(閘)門1 | |
| | ×1 | 適 用 | |
| | | 適用すべき諸基準 | |
| | | 海上地盤改良工1 | |
| | | 基 礎 工1 | |
| | × 1. | 付属 工1 | |
| | >14 - 24. | 土 工 | |
| | | 維持補修工1 | |
| | | 構造物撤去工1 | |
| | 第9節 | 仮設工1 | 1-86 |

| 第10領 | 5 雜 | 工 | | | | | 11-86 |
|------|-----|--------------|-----------|---|-------|-------|-------|
| 第18章 | (港湾 | 海岸• 漁 | 港海岸)養 | 浜 | ••••• | ••••• | 11-87 |
| 第1節 | 適 | 用 | | | | | 11-87 |
| 第2節 | 適月 | 月すべき諸 | 法準 | | | | 11-87 |
| 第3節 | 土 | 捨 工 | | | | | 11-87 |
| 第4節 | 土 | 工 | | | | | 11-87 |

第 11 編 港湾·漁港·漁場編 適用

第 11 編 港湾・漁港・漁場 編

適 用

- 1. 本編は、港湾、漁港、漁場及び港湾・漁港海岸工事について適用するものとする。
- 2. 本編に特に定めのない事項については、第 1 編共通編、第 2 編材料編、第 3 編土木工事共通編の規定によるものとする。
- 3. 受注者は、潜水作業を行う場合、「港湾工事等潜水作業従事者配置要領」により潜水作業 従事者を配置しなければならない。
- 4. 受注者は、海上起重作業船団により作業を行う場合、「港湾工事等海上起重作業船団長配置要領」により船団長を配置しなければならない。
- 5. 受注者は、「作業船団の運航に伴う環境保全対策マニュアル(社)日本海上起重技術協会」を参考にし、工事施工中の環境保全に努めなければならない。
- 6. 受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見又は拾得した場合、監督員及び関係官公庁へ直ちに通知し、指示を受けるものとする。
- 7. 受注者は、工事に先立ち、施工現場とその周辺及び工事に使用する船舶の回航・曳航 経路上に、送電線・海底ケーブル等の工作物若しくは埋設物の有無など必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置者に確認し、関係法令に基づき、安全対策を講じなければならない。

第1章 材料

第1節 適 用

第 2編第 1章第 1節適用の規定によるものとする。

第2節 土

1-2-1 一般事項

- 1. 工事に使用する材料の種類、品質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 浚渫土砂等を使用する場合の採取区域、深度等は、設計図書の定めによるものとする。なお、受注者は、設計図書に採取場所の指定がない場合、施工に先立ち使用する材料の試験成績表及び産地を明示した書類を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- 3. 土の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂) (令和5年10月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局 平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

第3節 石材等

1-3-1 一般事項

工事に使用する砂及び砕石は、異物の混入のないものでなければならない。

1-3-2 砂

1 敷砂、改良杭及び置換に使用する砂は、「図 1-1 使用砂の粒径加積曲線」に示す範囲で、透水性の良いものでなければならない。なお、シルト含有量は、設計図書の定めによるものとする。




図 1-1 使用砂の粒径加積曲線

- 2 本条第1項以外の工事で使用する砂の品質及び形状寸法は、設計図書の定めによる ものとする。
- 3 受注者は、施工に先立ち試験成績表及び産地を明示した書類を監督員に提出し、承 諾を得なければならない。

1-3-3 砂利、砕石

- 1. 工事に使用する砂利、砕石の品質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 受注者は、施工に先立ち試験成績表及び産地を明示した書類を監督員に提出し、承 諾を得なければならない。

1-3-4 石

- 1 工事に使用する石は、「JIS A 5006 割ぐり石」に適合しなければならない。
- 2 石は、偏平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものでなければならない。
- 3 石の比重及び質量は、設計図書の定めによるものとする。
- 4 受注者は、施工に先立ち石の比重の試験成績表及び産地を明示した書類を、監督員 に提出し、承諾を得なければならない。

第4節 骨 材

下記項目については第2編材料編の規定によるものとする。

- 1-4-1 一般事項
- 1-4-2 セメントコンクリート用骨材
- 1-4-3 路盤材
- 1-4-4 アスファルトコンクリート用骨材
- **1-4-5** フィラー
- 1-4-6 安定処理路盤材

第5節 木 材

1-5-1 一般事項

工事に使用する木材については第 2 編材料編の規定によるものとする。

第6節 鋼 材

1-6-1 一般事項

- 1. 工事に使用する鋼材は、さび、腐れ等変質のないものでなければならない。
- 2. 受注者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともにシート等で腐食対策をしなければならない。

1-6-2 鋼矢板及び鋼杭

- 1. 鋼矢板及び鋼杭は、以下の規格に適合しなければならない。
 - JIS A 5523「溶接用熱間圧延鋼矢板」
 - JIS A 5525「鋼管ぐい」
 - JIS A 5526「H 形鋼ぐい」
 - JIS A 5528「熱間圧延鋼矢板」
 - JIS A 5530「鋼管矢板」
- 2. 鋼矢板及び鋼杭の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

鋼板及び形鋼は、以下の規格に適合しなければならない。

JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」

JIS G 3192「熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差」

JIS G 3193「熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差」

JIS G 3194「熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差」

1-6-4 棒 鋼

- 1 工事に使用する鉄筋の種類、材質及び形状寸法は設計図書の定めによるものとする。
- 2 普通棒鋼及び異形棒鋼は、以下の規格に適合しなければならない。

JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」JIS

G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」

JIS G 3117「鉄筋コンクリート用再生棒鋼」

JIS G 3191「熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状, 寸法及び質量並びにその許容差」

1-6-5 控 エ

- 1. 腹 起 し
 - (1) 腹起し(付属品を含む。)の材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 鋼板及び形鋼は、JIS G 3101一般構造用圧延鋼材」に適合しなければならない。
- 2. タイロッド
 - (1) タイロッドの材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。なお、受注者は製作に先立ちタイロッド及び付属品の図面を監督員に提出しなければならない。
 - (2) 高張力鋼は、「表 1-1 高張力鋼の機械的性質」に適合しなければならない。
 - (3) 高張力鋼以外の鋼材は、「JIS G 3101一般構造用圧延鋼材」に適合しなければならない。
 - (4) タイロッドの製造方法は、アプセット方法によらなければならない。
 - (5) タイロッドの本体と付属品の各部材を組み合わせた場合の引張強度は、本体の棒径 部の引張強度の規格値以上でなければならない。

| | | 降伏点応力 | 引張強度 | |
|------|-----|--------|--------|-------|
| 種 類 | | N/mm2 | N/mm2 | 伸び % |
| 高張力鋼 | 490 | 325 以上 | 490 以上 | 22 以上 |
| " | 590 | 390 以上 | 590 以上 | 21 以上 |
| " | 690 | 440 以上 | 690 以上 | 19 以上 |
| " | 740 | 540 以上 | 740 以上 | 17 以上 |

表 1-1 高張力鋼の機械的性質

3. タイワイヤー

(1) タイワイヤーの材質、形状寸法及び引張荷重は、設計図書の定めによるものとする。

注) 応力度は特性値を示す

- (2) 受注者は、製作に先立ち、種類、呼び名、ヤング係数、断面積、単位質量、破断強度、降伏点応力等の規格値を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- (3) タイワイヤーの化学成分は、「JIS G 3502 ピアノ線材」又は「JIS G 3506 硬鋼 線材」に適合しなければならない。
- (4) タイワイヤーの機械的性質は、「JIS G 3536 PC 鋼線及び PC 鋼より線」又は「JIS G 3521 硬鋼線」に適合しなければならない。
- (5) 本体の鋼材は、被覆材を用いて、連続して防せい(錆)加工を行わなければならない。
- (6) 定着具付近の被覆材は、定着具とラップし、かつ、十分な水密性を保たなければならない。
- (7) 定着具の先端は、端部栓等を用いて、十分な水密性を保たなければならない。
- (8) 定着具はナット締めでなければならない。なお、ねじ切り長さに余裕を持ち、取り付ける際に長さの調節が可能なものを用いなければならない。
- (9) 受注者は、付属品の製作に先立ち、図面を監督員に提出しなければならない。
- (10) タイワイヤーの本体及び定着具を組み合わせた引張強度は、本体の鋼線部の引張 強度の規格値以上でなければならない。
- 4. 支保材の種類及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

1-6-6 コンクリート舗装用鋼材

- 1 ダウエルバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SR235)」又は「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 (SS400)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 2 タイバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 3 チェアーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SR235, SD295A)」又は「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼(SRR235, SDR295)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は設計図書の定めによるものとする。
- 4 クロスバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)」又は「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼 (SDR295)」に適合しなければならない。なお、形状 寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 5 鉄網は、「JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子」に適合しなければならない。なお、形 状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

第7節 セメント及び混和材料

下記項目については第 2 編材料編の規定によるものとする。

- 1-7-1 セメント
- 1-7-2 混和材料
- 1-7-3 コンクリート用水

第8節 セメントコンクリート製品

下記項目については第 2 編材料編の規定によるものとする。

1-8-1 一般事項

第9節 瀝青材料

下記項目については第2編材料編の規定によるものとする。

- 1-9-1 舗装用アスファルト材
- 1-9-2 プライムコート及びタックコート

第10節 芝・樹木等

下記項目については第2編材料編の規定によるものとする。

- 1-10-1 一般事項
- 1-10-2 芝及び種子
- 1-10-3 植木等

第 11 節 目地材料

下記項目については第2編材料編の規定によるものとする。

- 1-11-1目地材
- 1-11-2 コンクリート舗装用目地材

第 12 節 防食材料

1-12-1 アルミニウム合金陽極

- 1. 電気防食は、アルミニウム合金陽極を使用した流電陽極方式によらなければならない。
- 2. 防食電流密度及び耐用年数は、設計図書の定めによるものとする。
- 3. 陽極の陽極電位 (閉路電位) は、-1,050mV以下 (vs 飽和甘こう電極 (S CE))、 発生電気量は2,600A・h/kg以上とする。なお、受注者は、試験成績表を事前に監督 員に提出しなければならない。

1-12-2 防食塗装

防食塗装の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

1-12-3 被覆防食材料

- 1. 被覆防食の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. モルタル被覆に使用する材料は、次によらなければならない。
 - (1) コンクリートを使用する場合のコンクリートの強度は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) モルタル及びコンクリートの品質は、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) スタッドジベル等の規格及び品質は、設計図書の定めによるものとする。
 - (4) モルタル被覆に使用する型枠は、次によらなければならない。
 - ① 型枠は、図面に定める被覆防食の形状寸法を正確に確保しなければならない。
 - ② 保護カバーとして残す工法に使用する型枠は、気密性が高く耐食性のすぐれた 材質のものとする。なお、材質は、事前に監督員の承諾を得なければならない。
 - (5) 受注者は、施工に先立ちペトロラタム被覆の保護カバーの材質について、監督員の 承諾を得なければならない。

第 13 節 防舷材・滑り材

1-13-1 ゴム防舷材

- 1. 防舷材に使用するゴムは、次によるものとする。
 - (1) ゴムは、カーボンブラック又はホワイトカーボン配合の天然若しくは合成ゴム又はこ れらを混合した加硫物でなければならない。
 - (2) ゴムは、耐老化性、耐海水性、耐オゾン性及び耐磨耗性等を有しなければならない。
 - (3) ゴムは、均質で、異物の混入、気泡、きず、き裂及びその他有害な欠点がないもので なければならない。
- 2. 取付用鉄板内蔵型防舷材は、鉄板とゴム本体部を、強固に加硫接着し、鉄板が露出 しないようゴムで被覆しなければならない。
- 3. ゴムの物質的性質は、次によらなければならない。
 - (1) ゴムの物理的性質は、「表 1-2 ゴムの物理的性質」の規格に適合しなければならな い。「表 1-2 ゴムの物理的性質」によりがたい場合は、設計図書の定めによるもの とする。
 - (2) 物理試験は、「表 1-2 ゴムの物理的性質」の試験項目を「JIS K 6250 ゴムー物理試 験方法通則」「JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー引張特性の求め方」「JIS K 6253-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方- (デュロメータ硬さ)」「JIS K6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー熱老化特性の求め方」「JIS K 6259-1 加硫 ゴム及び熱可塑性ゴムー耐オゾン性の求め方(静的オゾン劣化試験及び動的オゾ ン劣化試験)」によって行わなければならない。なお、硬さ、老化及び耐オゾン 性試験は、次の方法によらなければならない。

デュロメータ硬さ試験(タイプA) 硬さ試験(JIS K 6253-3)

老化試験(JIS K 6257) 促進老化試験(AA-2)

> 試験温度 : 70±1℃

試験時間 : 96 (+0 ~ -2) 時間

耐オゾン性試験(JISK6259) オゾン濃度 $: 50 \pm 5 \mathrm{pphm}$

> 試験温度 : 40±2℃ 試験時間 : 72 時間 伸度 : 20 ± 2% 伸長

表 1-2 ゴムの物理的性質

| 試 | 験 項 目 | 基 準 値 | 試験規格 | |
|------|---------|----------------------|--------------|--|
| 促進 | 引張強さ | 加熱前値の 80%以上 | JIS K 6251 | |
| 老化 | 伸び | 加熱前値の 80%以上 | JIS K 6251 | |
| 試験 | 硬さ | 加熱前値の+8 を越えないこと | JIS K 6253-3 | |
| 耐がど性 | 静的オゾン劣化 | 72 時間後に目視で、き劣発生がないこと | JIS K 6259 | |

- 4. 防舷材の取付金具の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 5. ゴム防舷材の耐久性は次の性能を有するものとする。耐久性を有することについ

て、受注者は「漁港用ゴム防舷材耐久性確認実施要領」に基づく試験報告書、またはこれと同等以上の試験による品質証明書(ゴム防舷材耐久性証明事業を実施する機関の証明書)等を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。

耐久性:市販されている形状・性能等が同等な最小サイズ以上の防舷材を用い、最大 150 秒間隔でメーカーの定める標準歪率まで 3,000 回の繰り返し圧縮試験を実施 してもクラックや欠陥がないこと。

6. 港湾工事におけるゴム防舷材の性能試験における試験環境については、ゴム防舷材試 験環境証明事業を実施する機関の証明書を事前に監督職員に提出し、承諾を得なけれ ばならない。

試験環境証明では次の項目における確認結果を提出するものとする。

(1) 静的圧縮試験設備

標準操作手順書等の操作関連書類、ソフトウエアやハードウエアの使用や検定関連 書類、データ不正防止関連書類、恒温施設・圧縮試験機・計測機器・コンピュータ ーシステム等の能力と健全性

(2) 静的圧縮試験記録

試験記録の管理状況・健全性の検証

(3) 物理特性試験

試験機と試験手法のJIS規格適合性

※ゴム防舷材試験環境証明書が必要となるため、移行期間として令和7年3月31日までは 従前どおり港湾工事共通仕様書(令和6年3月)によることができるものとする。

1-13-2 滑り材

1. 滑り材の材質、形状寸法及び配置は、設計図書の定めによるものとする。

第 14 節 係船柱・係船環

1-14-1 係船柱

- 1 係船柱及び付属品の材質は、「表1-3 係船柱及び付属品の材質」の規格に適合しなければならない。
- 2 頭部穴あき型係船柱の中詰コンクリートは、上部コンクリートと同品質でなければ ならない。

| 名 称 | 材質 | |
|---------|---------------------|--|
| 係船柱本体 | JIS G 5101 SC450 | |
| アンカーボルト | JIS G 3101 SS400 | |
| 六角ナット | JIS B 1181 並3級、4T | |
| 平座金 | JIS B 1256 並丸、鋼 | |
| アンカー板 | JIS G 3101 SS400 又は | |
| | JIS G 5101 SC450 | |

表 1-3 係船柱及び付属品の材質

1-14-2 係船環

1 係船環の材質は、「表 1-4 係船環の材質」の規格に適合するもの、又は同等以上の品

質を有するものでなければならない。

2 リング部の溶接部はフラッシュバット溶接等とし、溶接部周辺をバレル研磨するものとする。

表 1-4係船環の材質

| 名称 | 材質 |
|-----|--------------------|
| 係船環 | SUS 304 又は SUS 316 |

第15節 車止め・縁金物

1-15-1 車止め・縁金物

- 1. 車止めの材質、形状寸法及び配置は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 錮 製
 - (1) 車止め及び付属品の材質は、「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材(SS400)」に適合しなければならない。なお、材質は、「表 1-5 車止め及び付属品の材質規格」に示すものでなければならない。
 - (2) コンクリートは、上部コンクリートと同品質のものでなければならない。
 - (3) 塗料について、新設の場合は、第11編4-17-4 車止・縁金物工、第11編4-23-2 維持塗装工の規定によるものとする。なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

表 1-5 車止め及び付属品の材質規格

| 名称 | 規格 |
|-------|----------------------|
| 車止め | JIS G 3193 鋼板 |
| アングル | JIS G 3192 等辺山形鋼 |
| 基礎ボルト | JIS B 1178 J形 |
| 六角ナット | JIS B 1181 並 3、7H、4T |

3. その他

鋼製以外の車止めは、設計図書の定めによるものとする。

第16節 マット

1-16-1 アスファルトマット

- 1. マットの厚さ、強度、補強材及びアスファルト合材の配合は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 吊上げ用ワイヤーロープは、脱油処理されたものとし、滑り止め金具を取り付けなければならない。
- 3. 受注者は、製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

1-16-2 繊維系マット

繊維系マットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マットの厚さ、伸び、 引裂、引張強度及び縫製部の引張強度は、設計図書の定めによるものとする。

1-16-3 合成樹脂系マット

合成樹脂系マットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造は設計図書の定めによるものとする。

1-16-4 ゴムマット

ゴムマットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マットの厚さ、硬度、伸び、引裂、引張強度及び構造は設計図書の定めによるものとする。

第 17 節 コンクリート

下記項目については第 2 編材料編の規定によるものとする。

- 1-17-1 一般事項
- 1-17-2 レディーミクストコンクリート
- 1-17-3 コンクリートミキサー船
- 1-17-4 現場練りコンクリート
- 1-17-5 暑中コンクリート
- 1-17-6 寒中コンクリート
- 1-17-7 水中コンクリート

- 1-17-8 袋詰コンクリート
- 1-17-9 水中不分離性コンクリート
- 1-17-10 プレパックドコンクリート
- 1-17-11 コンクリート舗装

第 18 節 アスファルトコンクリート

下記項目については第2編材料編の規定によるものとする。

1-18-1 アスファルト舗装

第 19 節 組立魚礁部材

1-19-1 コンクリート部材

- 1 コンクリート部材の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 2 使用するコンクリート部材は、第 2編材料編の規定によるものとする。

1-19-2 鋼製部材

- 1. 鋼製部材の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 使用する鋼材部材は、第2編材料編の規定によるものとする。
- 3. 溶接部は、1-20-7溶接材の規定によるものとする。

1-19-3 化学系 (FRP) 部材

- 1. FRP 部材の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 使用する FRP 部材は、「表 1-6FRP 成形材料の材質及び検査」に適合したもの、又は同等以上の品質を有するものとする。

| 種類 | 材質 | 検 査 |
|-------|---|----------------------------------|
| ガラス繊維 | JIS R 3412 ガラスローピング | JIS R 3420 ガラス繊維 一般試験方法 |
| 樹脂 | JIS K 6919 繊維強化 プラスチック用液状不飽和ポ リエステル樹脂 | JIS K 6901 液状不飽和ポ リエステル樹脂試験方法 |

JIS K 5600 途料一般試験方法

表 1-6FRP 成形材料の材質及び検査

1-19-4 その他の部材

着色剤

その他の部材の種類、材質及び形状等は、設計図書の定めによるものとする。

第20節 その他

1-20-1 ペーパードレーン

- 1. ドレーン用ペーパー、プラスチックボード等のドレーン材の品質及び形状寸法は、 設計図書の定めによるものとする。
- 2. 受注者は、施工に先立ちドレーン材の試験成績表を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

1-20-2 路盤紙

路盤紙の品質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

1-20-3 防砂目地板(裏込・裏埋工)

防砂目地板の材料及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

1-20-4 区画線及び道路標示

- 1 トラフィックペイントは、「JIS K 5665 路面標示用塗料」に適合しなければならない。ガラスビーズは「JIS R 3301 路面標示塗料用ガラスビーズ」に適合しなければならない。
- 2 使用する塗料の種類及び使用量は、設計図書の定めによるものとする。

1-20-5 道路標識

- 1. 標識板は、次によらなければならない。
 - (1) アルミニウムの標識板は、「JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及 び条」に適合しなけらばならない。
 - (2) 合成樹脂の標識板の品質は、設計図書の定めによるものとする。
- 2. 支柱は、次によらなければならない。
 - (1) 使用する材料の種類は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 鋼管は、「JIS G 3444 一般構造用炭素鋼管」に適合し、溶融亜鉛めっきを施したう えに耐候性及び密着性の良好な塗料を塗布したものでなければならない。
- 3. 取付金具及び補強材は、次によらなければならない。
 - (1) アルミニウム合金の標識板に使用する取付金具及び補強材は、「JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に適合しなければならない。
 - (2) 鋼材は、表面に十分防せい錆) 処理を施さなければならない。
- 4. 標識に使用する反射材は、「JIS Z 9117再帰性反射材」に適合しなければならない。

1-20-6 防護柵

- 1 材料は、「表 1-7 防護柵の規格」の規格に適合し、形式は設計図書の定めによるものとする。
- 2 塗装仕上げをする防護柵の材料は、次によらなけらばならない。
 - (1) 鋼製ビーム、ブラケット、支柱及びその他の部材(ケーブルを除く。)は、成形加工後、溶融亜鉛めっき法により亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。なお、この場合、めっき面に燐酸塩処理等の下地処理を行わなければならない。
 - (2) 亜鉛の付着量は、「JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」の 275g/㎡以上でなければならない。
 - (3) 仕上げ塗装は、熱硬化性アクリル樹脂塗料とする。また、塗膜厚は最小 20µm でなければならない。
 - (4) ガードケーブルのロープの亜鉛付着量は、素線に対し 300g/㎡以上でなければならない。
 - (5) 支柱の亜鉛めっき及び仕上げ塗装は、(1)、(2) 及び(3) を適用しなければならない。ただし、埋め込み部分は、亜鉛めっき後、黒ワニス又はこれと同等以上のものを使用して内外面とも塗装を行わなければならない。
 - (6) 塗装仕上げをする場合のボルト、ナット、索端金具及び継手は、(1)、(2)及び(3) を適用し、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
- 3 塗装仕上げを行わない防護柵の材料は、次によらなければならない。
 - (1) 鋼製ビーム、ブラケット、支柱及びその他の部材(ケーブルは除く。)は、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施したものを使用しなければならない。

- (2) 亜鉛の付着量は、ビーム、ブラケット及び支柱の場合、「JIS H 8641 溶融亜鉛めっき 2 種 (HDZ55)」の 550g/㎡ (片面の付着量) 以上とし、その他部材 (ケーブルは除く。) の場合は、同じく 2 種 (HDZ35) の 350g/㎡ (片面の付着量) 以上でなければならない。
- (3) 板厚が 3.0mm 以下のビーム等は、塗装しなければならない。
- (4) ガードケーブルのロープの亜鉛付着量は、素線に対し 300g/㎡以上でなければならない。

表 1-7 防護柵の規格

| 形式 | ガードレール | ガードケーブル | ガードパイプ |
|-------|------------------|--------------------|-------------------|
| 部材 | | | |
| ビーム | JIS G 3101 | | |
| | JIS G 3454 | | |
| ケーブル | | JIS G 3525 | |
| | | ケーブルの径は 18mm | |
| | | 構造は 3×7G/0 とする。 な | |
| | | お、ケーブル1本当りの破 | |
| | | 断強度は 160KN 以上とす | |
| | | る。 | |
| パイプ | | | JIS G 3444 STK400 |
| 支 柱 | JIS G 3444 | JIS G 3444 STK400 | |
| | JIS G 3466 | | JIS G 3444 |
| ブラケット | JIS G 3101 SS400 | JIS G 3101 SS400 | JIS G 3101 SS400 |
| 継手 | | | JIS G 3101 SS400 |
| | | | JIS G 3444 STK400 |
| 索端金具 | | ソケットはケーブルと調 | |
| | | 整ネジを取付けた状態で | |
| | | ケーブルの 1本当りの破 | |
| | | 断強度以上の強さを持つ | |
| | | ものとする。 | |
| ボルト | JIS B 1180 | JIS B 1180 | JIS B 1180 |
| ナット | JIS B 1181 | JIS B 1181 | JIS B 1181 |
| | ブラケット取付用ボ | ブラケット取付用ボルト | ブラケット取付用ボル |
| | ルト(ネジの呼び | (ネジの呼び M12) 及び | ト(ネジの呼び M16) |
| | M20) は4.6 とし、ビ | ケーブル取付用ボルト(ネ | は 4.6 とし、継手用ボル |
| | ーム継手用及び取付 | ジの呼び M10) は 4.6 とす | ト(ネジの呼び M16、 |
| | 用ボルト(ネジの呼び | る。 | M14) は 6.8 とする。 |
| | M16) は 6.8 とする。 | Ç | |

1-20-7 溶接材

溶接材料は、「JIS Z 3211 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接棒」「JIS Z 3312 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ」「JIS Z 3313 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ」「JIS Z 3351 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ」及び「JIS Z 3352 サブマージアーク溶接用フラックス」の規格に適合したものを選定し、被覆のはがれ、割れ、汚れ、吸湿及び著しいさび、ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不足等、溶接に有害な欠陥の無いものでなければならない。

また、溶接部の品質管理方法は、JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験又は JIS Z 2343-1,2,3,4,5,6 浸透探傷試験 - 浸透探傷試験 (第1部: 一般通則: 浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類、第2部: 浸透探傷剤の試験、第3部: 対比試験片、第4部:装置、第5部: 50℃を超える温度での浸透探傷試験、第6部:10℃より低い温度での浸透探傷試験)又は JIS Z 3060 鋼溶接継手の超音波探傷試験、ゲージ測定等により確認するものとし、試験成績表(検査証明書) を監督員に提出するものとする。

なお、品質規格及び測定頻度は、特記仕様書の記載によるものとする。

1-20-8 ガス切断材

切断に使用する酸素ガス及び溶解アセチレンは、「JISK1101 酸素」及び「JISK1902 溶解アセチレン」の規格に適合しなければならない。

1-20-9 汚濁防止膜

- 1 受注者は、耐腐食性に富むカーテンを選定し、施工に先立ち監督員に資料を提出し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。なお、設計図書に品質が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- 2 受注者は、施工に先立ち汚濁防止膜の構造図を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- 3 汚濁防止膜のカーテン引張強度の確認方法は、以下によるものとする。

①再利用品の場合

- イ) 引張試験による強度評価の場合
 - ・納品条件:引張試験後、未使用状態で保管しているもの
 - ・提出資料:全カーテン枚数の1割に相当する検体又は2検体のいずれか多い方について、納品前2ヶ月以内に実施したJISL 1096による引張試験の試験成績表
 - ・強度評価:引張試験後、未使用状態で陸上保管している期間の強度低下を考慮して、試験結果に0.8を乗じたものを強度として評価する。
- ロ) 使用履歴による強度評価の場合
 - ・納品条件:既設置期間(陸上保管期間は含まない)と設置予定期間の合計が 24ヶ月以内であるもの
 - ・提出資料:汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度を実施している機関 が発行した引張強度の評価証明書

(使用履歴と引張強度を記載した引張強度管理表)

- ・強度評価:「汚濁防止膜技術資料(案)」(H25.9 (一財)港湾空港総合技術センター)に基づき、使用履歴(設置期間の合計)により算出したものを強度として評価する。
- ハ)使用履歴(ICタグ)による強度評価の場合

- ・納品条件:既設置期間(陸上保管期間は含まない)と設置予定期間の合計が 24ヶ月以内であるもの
- ・提出資料:汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価制度を実施している機関 が発行した引張強度の評価証明書
- ・強度評価:汚濁防止膜再利用カーテン引張強度評価証明システムにより算出したものを強度として評価する。

②未使用品の場合

- ・納品条件:製造後、未使用状態で直ちに納品するもの、もしくは劣化対策を施して保管しているもの
- ・提出資料:カタログ等規格値及び製造年月日が確認できる資料、もしくは汚濁 防止膜再利用カーテン引張強度評価制度を実施している機関が発行した引張強 度の評価証明書(使用履歴と引張強度を記載した引張強度管理表)

第 11 編 港湾·漁港·漁場編 第 2 章 共通仮設

第2章 共通仮設

第1節 適 用

- 1. 本章は、各工事において共通的に使用する汚濁防止膜工について適用するものとする。
- 2. 本章に特に定めのない事項については、第1章材料の規定によるものとする。

第2節 汚濁防止膜工

2-2-1 一般事項

本節は、汚濁防止膜工として水質汚濁防止膜の設置・管理・撤去について定めるものとする。

2-2-2 水質汚濁防止膜

- 1. 受注者は、設計図書の定めにより、水質汚濁防止膜を設置するものとする。
- 2. 受注者は、汚濁防止膜の設置及び撤去時期を事前に監督員に通知しなければならない。
- 3. 受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜の枠方式を使用するものとする。
- 4. 受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜に灯浮標又は標識灯を設置するものとする。
- 5. 受注者は、汚濁防止膜の設置期間中は適切な保守管理を行わなければならない。なお、受注者は、設計図書に保守管理の定めのある場合は、それに従わなければならない。

第3章 無筋・鉄筋コンクリート

第1節 適 用

- 1. 本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。
- 2. 本章に特に定めのない事項については、第 1編から第 2章の規定によるものとする。

第 2 節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

七木学会コンクリート標準示方書【施工編】

土木学会コンクリート標準示方書【設計編】

土木学会コンクリート標準示方書【維持管理編】

土木学会コンクリート標準示方書【規準編】

注) 制定された最新のものを使用すること。

国土交通省 港湾及び海岸保全施設のコンクリート構造物の耐久性確保について

(平成20年3月31日)

国土交通省 「港湾及び海岸保全施設のコンクリート構造物の耐久性確保について」の運用について (平成 20 年 3 月 31 日)

国土交通省アルカリ骨材反応抑制対策について

(平成14年7月31日)

国土交通省「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について(平成14年7月31日)

国土交通省レディーミクストコンクリートの品質確保について (平成 15年 10月 15日)

運輸省コンクリート中の塩化物総量規制について(改正) (平成4年3月31日)

土木学会鉄筋定着·継手指針【2007年版】

第 3 節 レディーミクストコンクリート

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

3-3-1 一般事項

3-3-2 工場の選定

第 4 節 コンクリートミキサー船

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

3-4-1 一般事項

3-4-2 コンクリートミキサー船の選定

第11編 港湾・漁港・漁場編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

第5節 現場練りコンクリート

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-5-1 一般事項
- 3-5-2 材料の貯蔵
- 3-5-3 材料の計量及び練混ぜ

第6節 運搬打設工

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-6-1 一般事項
- 3-6-2 準 備
- 3-6-3 運 搬
- 3-6-4 打 設
- 3-6-5 締 固 め
- 3-6-6 沈下ひびわれに対する処置
- 3-6-7 打継目
- 3-6-8 表面仕上げ
- 3-6-9 養 生

第7節 暑中コンクリート

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-7-1 一般事項
- 3-7-2 施 エ
- 3-7-3 養 生

第8節 寒中コンクリート

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-8-1 一般事項
- 3-8-2 施 エ
- 3-8-3 養 生

第9節 コンクリートの品質管理

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-9-1 一般事項
- 3-9-2 試験方法

第 11 編 港湾・漁港・漁場編 第 4 章 一般施工 第 11 編 港湾・漁港・漁場編 第 3 章 無筋・鉄筋コンクリート

第10節 鉄筋工

下記項目については第 1編共通編の規定によるものとする。

- 3-10-1 一般事項
- 3-10-2 貯 蔵
- 3-10-3 加 エ
- 3-10-4 組立て
- 3-10-5 継 手

第11節 型枠及び支保工

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-11-1 一般事項
- 3-11-2 構 造
- 3-11-3 組立て
- 3-11-4 取外し

第12節 水中コンクリート

下記項目については第 1編共通編の規定によるものとする。

- 3-12-1 一般事項
- 3-12-2 施 エ

下記項目については設計図書の定めによるものとする。

3-12-3 品質管理

第 13 節 袋詰コンクリート

下記項目については第 1編共通編の規定によるものとする。

- 3-13-1 一般事項
- 3-13-2 施 エ

第14節 水中不分離性コンクリート

下記項目については第 1編共通編の規定によるものとする。

- 3-14-1 一般事項
- 3-14-2 材料の貯蔵
- 3-14-3 コンクリートの製造
- 3-14-4 運搬打設

下記項目については設計図書の定めによるものとする。

3-14-5 品質管理

第 15 節 プレパックドコンクリート

下記項目については第 1 編共通編の規定によるものとする。

- 3-15-1 一般事項
- 3-15-2 施工機器
- 3-15-3 施 エ

下記項目については設計図書の定めによるものとする。

3-15-4 品質管理

第 11 編 港湾·漁港·漁場編 第 4 章 一般施工 第 4 章 一般施工

第1節 適 用

- 1 本章は、各工事において共通的に使用する工種、土捨工、海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場所打式)、本体工(捨石・捨ブロック式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリート矢板式)、本体工(鋼杭式)、本体工(コンクリート杭式)、被覆・根固工、上部工、付属工、消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、魚礁工、増殖場工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- **2** 本章に特に定めのない事項については、第 1章から第 3章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。

全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会

・ (公社) 日本港湾協会 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 (平成30年8月) (港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省 ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について

(平成15年9月25日国港環計第65号)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港海岸事業設計の手引

(令和2年度版)

※制定された最新のものを使用すること

第3節 共通的工種

4-3-1 一般事項

本節は、各工事の共通事項、排砂管設備工、土運船運搬工、揚土土捨工、圧密・排水工、 締固工、固化工、洗掘防止工、中詰工、蓋コンクリート工、蓋ブロック工、鋼矢板工、控工、鋼杭 工、コンクリート杭工、防食工、路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工、植生工その 他これらに類する工種について定めるものとする。

4-3-2 共通事項

- 1. ポンプ浚渫
 - (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わなければならない。
 - (2) 受注者は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工しなければならない。なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準について事前に監督員の承諾を得なければならない。
 - (3) 受注者は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならない。なお、設計 図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

2. 排砂管設備

- (1) 受注者は、施工の効率、周辺海域の利用状況等を考慮して、土砂の運搬経路を決定しなければならない。なお、設計図書に運搬経路が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、それに従い、運搬途中の漏出のないようにしなければならない。

3. グラブ浚渫

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率 的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が 指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工しなければならない。なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準について事前に監督員の承諾を得なければならない。
- (3) 受注者は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならない。なお、設計 図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

4. 土運船運搬

- (1) 受注者は、施工の効率、周辺海域の利用状況等を考慮して、土砂の運搬経路を決定しなければならない。なお、設計図書に運搬経路が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、それに従い、運搬途中の漏出のないようにしなければならない。

5. 硬土盤浚渫

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工しなければならない。なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準について事前に監督員の承諾を得なければならない。
- (3) 受注者は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならない。なお、設計 図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければな らない。

6. 砕岩浚渫

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率 的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が 指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工しなければならない。なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準について事前に監督員の承諾を得なければならない。

(3) 受注者は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならない。なお、設計 図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければな らない。

7. バックホウ浚渫

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率 的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が 指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工しなければならない。なお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理基準について事前に監督員の承諾を得なければならない。
- (3) 受注者は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならない。なお、設計 図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

8. バージアンローダ揚土

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率 的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が 指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、それに従い、運搬途中の漏出のないように対処しなければならない。

9. 空気圧送揚土

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率 的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が 指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、それに従い、運搬途中の漏出のないように対処しなければならない。

10. リクレーマ揚土

- (1) 受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計図書に作業船規格が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、それに従い、運搬途中の漏出のないように対処しなければならない。

11. バックホウ揚土

- (1) 受注者は、施工の効率等を考慮して、浚渫土砂の揚土場所を決定しなければならない。 なお、設計図書に揚土場所が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、土砂落下のないよう十分注意して施工しなければならない。なお、設計図書に土砂落下防止のための特別の処理が定められている場合は、それに従わなければならない。
- (3) 受注者は、設計図書に土砂処分の区域及び運搬方法の定めがある場合、それに従い、施工中土砂の漏出のないように対処しなければならない。

12. 盛上土砂撤去

- (1) 海上工事の場合、受注者は、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況 等を考慮して、効率的な作業が可能な作業船を選定しなければならない。なお、設計 図書に船種が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 受注者は、既設構造物前面を施工する場合、既設構造物に影響のないよう十分検討して施工しなければならないなお、設計図書に定めの無い場合は、施工方法・施工管理 基準について事前に監督員の承諾を得なければならない。
- (3) 海上工事の場合、受注者は、濁り防止等環境保全に十分注意して施工しなければならない。なお、設計図書に濁り防止のための特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

13. 敷砂

- (1) 海上工事の場合、受注者は、運搬中に砂の漏出のないように行わなければならない。
- (2) 海上工事の場合、受注者は、濁りを発生させないよう砂を投入しなければならない。なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (3) 海上工事の場合、受注者は、浮泥を巻き込まないよう砂を投入しなければならない。

14. 敷砂均し

受注者は、砂を設計図書に定める区域内に平均に仕上げなければならない。

15. 先行掘削

受注者は、設計図書に先行掘削工法が指定されている場合は、それに従わなければならない。なお、設計図書に指定されていない場合には、掘削地点の土質条件、立地条件、矢板及び杭の種類等に応じた工法を選ぶものとする。

16. 下層路盤

下層路盤の施工については第3編第2章6節一般舗装工の規定によるものとする。

17. 上層路盤

上層路盤の施工については第3編第2章6節一般舗装工の規定によるものとする。

18. 土砂掘削

土砂掘削の施工については第 1 編第 2 章土工、第 3 編第 2 章 3 節共通的工種の規定によるものとする。

19. 土砂盛土

土砂盛土の施工については第 1 編第 2 章土工、第 3 編第 2 章 3 節共通的工種の規定によるものとする。

4-3-3 排砂管設備工

1. 排砂管設備

排砂管設備の施工については、第 11 編 4-3-2、2. 排砂管設備の規定によるものとする。

4-3-4 土運船運搬工

1. 土運船運搬

土運船運搬の施工については、第 11 編 4-3-2、4. 土運船運搬の規定によるものとする。

4-3-5 揚土土捨工

1. バージアンローダ揚土

バージアンローダ揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、8. バージアンローダ揚土の規定によるものとする。

2. 空気圧送揚土

空気圧送揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、9. 空気圧送揚土の規定によるものとする。

3. リクレーマ揚土

リクレーマ揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、10. リクレーマ揚土の規定によるものとする。

4. バックホウ揚土

バックホウ揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、11. バックホウ揚土の規定によるものとする。

4-3-6 圧密·排水工

- 1. サンドドレーン
 - (1) 施工範囲、杭の配置、形状寸法及びケーシングパイプの径は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 打込機は、(7)に示す項目を記録できる自動記録装置を備えたものでなければならない。
 - (3) 受注者は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
 - (4) 受注者は、形成するドレーン杭が連続した一様な形状となるよう施工しなければならない。
 - (5) 受注者は、杭施工中にドレーン杭が連続した一様な形状に形成されていない場合、 直ちに打直しを行わなければならない。
 - (6) 受注者は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
 - (7) 受注者は、各杭ごとに次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。
 - ① ケーシングパイプの先端深度の経時変化
 - ② ケーシングパイプ内の、ドレーン材上面高さの経時変化
- 2. 敷砂

敷砂の施工については第 11 編 4-3-2、13. 敷砂の規定によるものとする。

3. 敷砂均し

敷砂均しの施工については、第 11 編 4-3-2、14. 敷砂均しの規定によるものとする。

- 4. 載荷土砂
 - (1) 受注者は、土砂を設計図書に定める範囲に所定の形状で載荷しなければならない。
 - (2) 施工高さ及び順序は、設計図書の定めによるものとする。
- 5. ペーパードレーン
 - (1) ドレーンの配置及び施工深度は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 打込機は自動記録装置を備えたものとし、自動記録装置は(7) に示す項目が記録されるものとする。
 - (3) 受注者は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記録を監督員に 提出し、承諾を得なければならない。
 - (4) 受注者は、ドレーン打設時に共上がり現象により計画深度までドレーンが形成されていない場合、直ちに打直しを行わなければならない。

- (5) 受注者は、ドレーン打設時にドレーン材の破損により正常なドレーンが形成されていない場合、直ちに打直しを行わなければならない。
- (6) 受注者は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (7) 受注者は、各ドレーンごとに次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。
 - ① マンドレルの先端深度の経時変化
 - ② ドレーン材の先端深度の経時変化
- 6. グラベルマット
 - (1) 受注者は、砕石を設計図書に定める範囲に、所定の厚さで敷き均さなければならない。
- 7 グラベルドレーン
 - (1) 施工範囲、杭の配置、形状寸法及びケーシングパイプの径は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 打込機は自動記録装置を備えたものとし、自動記録装置は(8)に示す項目が記録されるものとする。
 - (3) 受注者は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記録を監督員に 提出し、承諾を得なければならない。
 - (4) 受注者は、形成するドレーン杭が連続した一様な形状となるよう施工しなければならない。
 - (5) 受注者は、杭施工中にドレーン杭が連続した一様な形状に形成されていない場合、 直ちに打直しを行わなければならない。
 - (6) 受注者は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
 - (7) グラベルドレーンの施工により発生した土砂の処分をする場合は、設計図書の定め によるものとする。
 - (8) 受注者は、各杭ごとに次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。
 - ① ケーシングパイプの先端深度の経時変化
 - ② ケーシングパイプ内のドレーン材上面高さの経時変化

4-3-7 締 固 エ

- 1. ロッドコンパクション
 - (1) ロッドの打込間隔、配置、ロッドの締固めストローク及び起振力等は、設計図書の 定めによるものとする。
 - (2) 打込機は、(5)に示す項目を記録できる自動記録装置を備えたものでなければならない。
 - (3) 受注者は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記録を監督員に 提出し、承諾を得なければならない。
 - (4) 受注者は、地層の変化、障害物等により設計図書に定める深度までの貫入が困難になった場合、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
 - (5) 受注者は、各ロッドごとに次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。 ① ロッド先端深度の経時変化

② ロッドの貫入長及び引抜長

2. サンドコンパクションパイル

- (1) 砂杭の施工範囲、置換率及び締固め度は、設計図書の定めによるものとする。なお、砂杭の施工順序、配置及び形状寸法は、監督員の承諾を得なければならない。
- (2) 打込機は自動記録装置を備えたものとし、自動記録装置は(10)に示す項目が記録されるものとする。
- (3) 受注者は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記録を監督員に 提出し、承諾を得なければならない。
- (4) 受注者は、砂杭施工中に形成する砂杭が、連続した一様な形状になるように砂を圧入 しなければならない。
- (5) 受注者は、支持層まで改良する場合、施工に先立ち打止め深度の確認方法について、監督 員の承諾を得なければならない。
- (6) 受注者は、盛上り天端まで改良する場合、各砂杭ごとに打設前後の盛上り状況を管理 し、各砂杭仕上げ天端高を決定しなければならない。
- (7) 受注者は、砂杭施工時に砂杭が切断した場合、又は砂量の不足が認められる場合、 直ちに打直しを行わなければならない。なお、原位置での打直しが困難な場合、設計 図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (8) 受注者は、地層の変化、障害物等により打込み困難な状況が生じた場合、また、予想を超える盛上り土により施工が困難な状況が生じた場合、速やかに監督員に通知し、 設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (9) 受注者は、設計図書に定める締固め度を満たすことができない場合、速やかに監督 員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (10) 受注者は、各砂杭ごとに次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。
 - ① ケーシングパイプの先端深度の経時変化
 - ② ケーシングパイプ内の砂面の高さの経時変化
- (11) 地盤の盛上り量の測定
 - ① 受注者は、砂杭の施工前後に地盤高を測定しなければならない。
 - ② 受注者は、施工に先立ち測定時期及び測定範囲について、監督員の承諾を得なければならない。
- (12) その他の試験等

チェックボーリング、その他の試験を行う場合の調査及び試験の項目、方法、数量 等は、設計図書の定めによるものとする。なお、チェックボーリングの位置は、監督 員の指示によらなければならない。

3. 盛上土砂撤去

盛上土砂撤去の施工については、第 11 編 4-3-2、12. 盛上土砂撤去の規定によるものとする。

4. 敷砂

敷砂の施工については第 11 編 4-3-2、13. 敷砂の規定によるものとする。

5. 敷砂均し

敷砂均しの施工については、第 11 編 4-3-2、14. 敷砂均しの規定によるものとする。

4-3-8 固化エ

1. 深層混合処理杭

- (1) 固化材の配合は、設計図書の定めによるものとする。
- (2) 計量装置は、第 11 編 3-5-3、1. 計量装置の規定によるものとする。
- (3) 材料の計量は、第 11 編 3-5-3、2. 材料の計量の規定によるものとする。
- (4) 受注者は、施工に先立ち練混ぜ施設、練混ぜ時間等について、監督員の承諾を得なければならない。
- (5) 受注者は、設計図書の定めにより試験打ちを監督員の立会のうえ、行わなければならない。なお、試験打ちの位置、深度、施工方法等は、設計図書の定めによるものとする。
- (6) 改良範囲、改良形状及び固化材添加量は、設計図書の定めによるものとする。
- (7) 深層混合処理機は、(13) に示す項目を記録できる自動記録装置を備えたものでなければならない。
- (8) 受注者は、施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験を行い、その記録を監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- (9) 受注者は、施工に先立ち改良杭の配置、施工順序及び施工目地の位置等の図面を監督 員に提出し、承諾を得なければならない。
- (10) 改良杭先端部の補強は、設計図書の定めによるものとする。
- (11) 受注者は、支持層まで改良する場合、施工に先立ち打止め深度の確認方法について、監督 員の承諾を得なければならない。
- (12) 受注者は、ブロック式、壁式等の杭接合部の施工を次により行わなければならない。
 - ① 接合面のラップ幅は、監督員の承諾を得るものとし、施工目地は、接円で施工 しなければならない。
 - ② 改良杭間の接合は、24 時間以内に施工しなければならない。ただし、遅硬セメントを使用する場合は、設計図書の定めによるものとする。なお、制限時間以内の施工が不可能と予想される場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
 - ③ 不測の原因により施工が中断し、設計図書に定める接合が不可能になった場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (13) 受注者は、各改良杭ごとに次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。
 - ① 固化材の各材料の計量値(吐出量からの換算値)
 - ② 処理機の先端深度の経時変化
 - ③ 攪拌軸の回転数の経時変化
 - ④ 攪拌軸の回転トルク又はこれに対応する起動力の経時変化
 - ⑤ 処理機の昇降速度の経時変化
 - ⑥ 処理機の吊荷重の経時変化(着底タイプ、深層混合処理船の場合)
 - ⑦ 固化材の吐出量の経時変化
 - ⑧ 処理機先端の軌跡の経時変化(深層混合処理船の場合)
- (14) 地盤の盛上り量の測定
 - ① 受注者は、改良杭の施工前後に地盤高を測定しなければならない。

- ② 受注者は、施工に先立ち測定時期及び測定範囲について、監督員の承諾を得なければならない。
- (15) その他の試験等

チェックボーリング、その他の試験を行う場合の調査及び試験の項目、方法、数量等は、設計図書の定めによるものとする。なお、チェックボーリングの位置は、監督員の指示によらなければならない。

2. 盛上十砂撤去

盛上土砂撤去の施工については、第 11 編 4-3-2、12. 盛上土砂撤去の規定によるものとする。

3. 敷 砂

敷砂の施工については第 11 編 4-3-2、13. 敷砂の規定によるものとする。

4. 敷砂均し

敷砂均しの施工については、第 11 編 4-3-2、14. 敷砂均しの規定によるものとする。

- 5. 事前混合処理
 - (1) 固化材の配合は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 計量装置は、第 11 編 3-5-3、1. 計量装置の規定によるものとする。
 - (3) 材料の計量は、第 11 編 3-5-3、2. 材料の計量の規定によるものとする。
 - (4) 受注者は、施工に先立ち練混ぜ設備、練混ぜ時間等について、監督員の承諾を得なければならない。
- 6. 表層固化処理
 - (1) 受注者は、表層固化処理に当り、設計図書に記載された安定材を用いて、記載された 範囲、形状に仕上げなければならない。
 - (2) 受注者は、表層固化処理を行うに当り、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は、 地表面 50cm 以上の水はけの良い高台に置き、水の進入、吸湿を避けなければならな い。なお、受注者は生石灰の貯蔵量が 500kg を越える場合は、消防法の適用を受ける ので、これによらなければならない。
 - (3) 受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的 締固めによる供試体作製方法又は、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法 (地盤工学会)の各基準のいずれかにより供試体を作製し「JIS A 1216 土の一軸圧 縮試験方法」の基準により試験を行うものとする。

7. 薬剤注入工

- (1) 受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的 知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得な ければならない。
- (2) 受注者は、薬液注入工事の着手前に以下について監督員の確認を得なければならない。
- 1) 工法関係
 - ①注入圧
 - ②注入速度
 - ③注入順序
 - ④ステップ長
- 2) 材料関係
 - ①材料 (購入・流通経路等を含む)

②ゲルタイム

③配合

- (3) 受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工 に関する暫定指針」(昭和49年7月10日建設省官技発第160号)の規定による。
- (4) 受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施工管理等について」(平成2年9月18日建設省大臣官房技術調査室長通達)及び「薬液注入工法による地盤改良工事に係る適切な施工管理等について」(平成29年8月1日港湾局技術企画課長・航空局航空ネットワーク部空港技術課長通達)の規定による。

4-3-9 洗掘防止工

1. 洗掘防止

- (1) 受注者は、洗掘防止マットの製作に先立ち、形状寸法を記載した製作図を監督員に提出しなければならない。
- (2) 受注者は、洗掘防止マットの敷設に先立ち、敷設面の異常の有無を確認しなければならない。異常を発見したときは監督員にその事実が確認できる資料を提出し確認を求めなければならない。
- (3) 受注者は、洗掘防止マットの目地処理を重ね合せとし、その重ね合せ幅は次のとおりとする。なお、これにより難い場合、受注者は、施工に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
 - ① アスファルトマット 50cm 以上
 - ② 繊維系マット 50cm 以上
 - ③ 合成樹脂系マット 30cm 以上
 - ④ ゴムマット 50cm 以上
- (4) 受注者は、アスファルトマットの敷設を吊金具による水平吊りとしなければならない。 なお、吊金具による水平吊りができない場合、受注者は、施工に先立ち設計図書に関し て監督員の承諾を得なければならない。
- (5) 洗掘防止マットの固定方法は、設計図書の定めによるものとする。

4-3-10 中 詰 エ

- 1. 砂・石材中詰
 - (1) 受注者は、本体据付後、速やかに中詰を行わなければならない。
 - (2) 受注者は、中詰施工中、ケーソン等の各室の中詰高さの差が生じないように行わなければならない。
 - (3) 受注者は、中詰材を投入する際、ケーソン等の本体に損傷を与えないように行わなければならない。また、目地に中詰材がつまらないように中詰材を投入しなければならない。
 - (4) 受注者は、設計図書の定めによりセル式構造物の中詰材を締め固めなければならない。
- 2. コンクリート中詰

コンクリート中詰の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

3. プレパックドコンクリート中詰

プレパックドコンクリート中詰の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

4-3-11 蓋コンクリートエ

- 1. 蓋コンクリート
 - (1) 蓋コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定 によるものとする。受注者は、中詰終了後、速やかに蓋コンクリートの施工を行わ なければならない。
 - (2) 受注者は、コンクリート打設にバケットホッパー等を使用する場合、ケーソン等の 本体に損傷を与えないよう注意して施工しなければならない。

4-3-12 蓋ブロックエ

- 1. 蓋ブロック製作
 - (1) 蓋ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した蓋ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得なければならない。
 - (4) 受注者は蓋ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
 - (5) 受注者は、蓋ブロックにアンカーを取付ける場合、事前に設計図書に関して監督員の 承諾を得なければならない。

2. 蓋ブロック据付

- (1) 仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。なお、受注者は、仮置場所の突起等の不陸を均さなければならない。
- (2) 受注者は、中詰終了後、速やかに蓋ブロックの施工を行わなければならない。
- (3) 受注者は、施工に先立ち蓋ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
- (4) 受注者は、蓋ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
- 3. 間詰コンクリート
 - (1) 間詰コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの 規定によるものとする。
 - (2) 受注者は、蓋ブロック据付終了後、速やかに間詰コンクリートの施工を行わなければならない。
 - (3) 受注者は間詰コンクリート打設にバケットホッパー等を使用する場合、ケーソン 等の本体に損傷を与えないよう注意して施工しなければならない。

4-3-13 鋼矢板工

1. 先行掘削

先行掘削の施工については、第 11 編 4-3-2、15. 先行掘削の規定によるものとする。

2. 鋼矢板

- (1) 受注者は、組合せ矢板及び異形矢板を製作する場合、工場で加工及び製作しなければならない。なお、やむを得ず現場で製作する場合、受注者は、製作に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
- (2) 受注者は、矢板の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないように取り扱い、矢板本体、矢板継手及び塗覆装面に損傷を与えてはならない。また、受注者は、矢板を 2 点吊りで吊り上げなければならない。ただし、打ち込みの際はこの限りではない。
- (3) 受注者は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合は、それに従わなければならない。なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み地点の土質条件、立

地条件、矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする。

- (4) 継矢板の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (5) 受注者は、地層の変化、障害物などにより、打込み困難な状況が生じた場合、若しくは土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、打込みを中断しなければならない。また、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (6) 受注者は、鋼矢板打込み方向の傾斜が矢板の上下で矢板 1 枚幅以上の差が生じる恐れがある場合、設計図書に関して監督員の承諾を得て、異形矢板を用いて修正しなければならない。ただし、異形矢板は連続して使用してはならない。
- (7) 受注者は、矢板打込み後、継手が離脱していることが認められた場合、引き抜いて 打ち直さなければならない。ただし、引抜きが不可能な場合は、速やかに監督員に通 知し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
- (8) 受注者は、鋼管矢板打込み中に回転や傾斜を起こさないよう必要な処置を講じなければならない。
- (9) ウォータージェットを用いた矢板の施工において、最後の打ち止めは、打ち止め地盤を緩めないようにジェット噴射を制限・調整して、併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
- (10) 受注者は、「出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。
 - ① 矢板の貫入量
 - ② 矢板の打撃回数

4-3-14 控 エ

1. 先行掘削

先行掘削の施工については、第11編4-3-2、15. 先行掘削の規定によるものとする。

2. 控鋼矢板

- (1) 受注者は、組合せ矢板及び異形矢板を製作する場合、工場で加工及び製作しなければならない。なお、やむを得ず現場で製作する場合、受注者は、製作に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
- (2) 受注者は、矢板の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないように取り扱い、矢板本体、矢板継手及び塗覆装面に損傷を与えてはならない。また、受注者は、矢板を 2 点吊りで吊り上げなければならない。ただし、打ち込みの際はこの限りではない。
- (3) 受注者は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合は、それに従わなければならない。なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする。
- (4) 継矢板の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (5) 受注者は、地層の変化、障害物などにより、打込み困難な状況が生じた場合、若しくは土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、打込みを中断しなければならない。また、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (6) 受注者は、鋼矢板打込み方向の傾斜が矢板の上下で矢板 1 枚幅以上の差が生じる恐れがある場合、設計図書に関して監督員の承諾を得て、異形矢板を用いて修正しなければならない。ただし、異形矢板は連続して使用してはならない。

- (7) 受注者は、矢板打込み後、継手が離脱していることが認められた場合、引き抜いて打ち直さなければならない。ただし、引抜きが不可能な場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
- (8) 受注者は、鋼管矢板打込み中に回転や傾斜を起こさないよう必要な処置を講じなければならない。
- (9) ウォータージェットを用いた矢板の施工において、最後の打ち止めは、打ち止め地盤を緩めないようにジェット噴射を制限・調整して、併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
- (10) 受注者は、「出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。
 - ① 矢板の貫入量
 - ② 矢板の打撃回数

3. 控鋼 杭

- (1) 受注者は、杭の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないように取り扱い、杭本体及び塗覆装面に損傷を与えてはならない。また、受注者は、杭を 2 点吊りで吊り上げなければならない。ただし、打ち込みの際はこの限りではない。
- (2) 受注者は、設計図書に杭の打込み工法が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (3) 受注者は、杭を設計図書に定める深度まで連続して打ち込まなければならない。
- (4) 継杭の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (5) 受注者は、施工に先立ち支持杭の打止め深度の確認方法について、監督員の承諾を 得なければならない。
- (6) 受注者は、支持杭打設において、杭先端が規定の深度に達する前に打込み不能となった場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、受注者は、支持力の測定値が設計図書に示された支持力に達しない場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (7) 杭の継足しを行う場合の材料の品質は、本体の鋼材と同等以上の品質を有しなければならない。なお、受注者は、継手構造及び溶接方法について事前に監督員の承諾を 得なければならない。
- (8) 受注者は、「出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。
 - ① 杭の貫入量
 - ② 杭の打撃回数
 - ③ 打止り付近のリバウンド量
 - ④ 打止り付近のラム落下高又は打撃エネルギー

4. 腹起

- (1) 受注者は、腹起し材を矢板壁及びタイロッド、タイワイヤーの取付位置を基に加工しなければならない。
- (2) 受注者は、腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させなければならない。

5. タイ材

(1) タイロッド

- ① 受注者は、施工に先立ち施工順序、背面土砂高さ、前面浚渫深さ及び緊張力の 大きさを十分検討し、監督員の承諾を得なければならない。
- ② 受注者は、タイロッドを運搬する場合、ねじ部に損傷を与えないよう厳重に包装しなければならない。また、塗装部は、損傷しないように取り扱わなければならない。
- ③ タイロッドの支保工は、設計図書の定めによるものとする。
- ④ タイロッドは、隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角になるように設置しなければならない。
- ⑤ リングジョイントは、上下に正しく回転できる組立てとする。また、その作動 が正常になるように取り付けなければならない。
- ⑥ タイロッドの締付けは、タイロッドを取り付けた後、前面矢板側及び控工側のナットとタイロッドの中間にあるターンバックルにより全体の長さを調整しなければならない。また、均等な張力が加わるようにしなければならない。
- ⑦ ターンバックルのねじ込み長さは、定着ナットの高さ以上にねじ込まれていなければならない。
- ® 定着ナットのねじ部は、ねじ山全部がねじ込まれたうえ、ねじ山が三つ山以上 突き出しているように締め付けなければならない。

(2) タイワイヤー

- ① 受注者は、施工に先立ち施工順序、背面土砂高さ、前面浚渫深さ及び緊張力の大きさを十分検討し、監督員の承諾を得なければならない。
- ② 受注者は、タイワイヤーを運搬する場合、ねじ部に損傷を与えないよう厳重に包装しなければならない。また、被覆部は、損傷しないように取り扱わなければならない。
- ③ 受注者は、タイワイヤーの本体が、鋼材等のガス切断口に直接接触する場合、接触部を保護しなければならない。
- ④ タイワイヤーは、隅角部等特別な場合を除き、矢板法線に対して直角になるよう に設置しなければならない。
- ⑤ タイワイヤーの緊張は、タイワイヤーを取り付けた後、均等な張力が加わるようジャッキ等の緊張装置によって行わなければならない。
- ⑥ 定着ナットのねじ部は、ねじ山全部がねじ込まれたうえ、ねじ山が三つ山以上 突き出しているように締め付けなければならない。
- ⑦ 受注者は、裏込材に石材を用いる場合、被覆部に損傷を与えないよう注意して施工しなければならない。なお、設計図書に防護のため特別の処置が指定されている場合は、それに従うものとする。
- ⑧ タイワイヤーと上部コンクリートの境界部には、圧密沈下が生じてもタイワイヤーにせん断応力が生じさせないように、トランペットシースを取り付けなければならない。

4-3-15 鋼 杭 エ

1. 先行掘削

先行掘削の施工については、第 11 編 4-3-2、15. 先行掘削の規定によるものとする。

2. 鋼 杭

- (1) 受注者は、杭の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形を生じないように取り扱い、杭本体及び塗覆装面に損傷を与えてはならない。また、受注者は、杭を 2 点吊りで吊り上げなければならない。ただし、打ち込みの際はこの限りではない。
- (2) 受注者は、設計図書に杭の打込み工法が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (3) 受注者は、杭を設計図書に定める深度まで連続して打ち込まなければならない。
- (4) 継杭の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (5) 受注者は、施工に先立ち支持杭の打止め深度の確認方法について、監督員の承諾を 得なければならない。
- (6) 受注者は、支持杭打設において、杭先端が規定の深度に達する前に打込み不能となった場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、受注者は、支持力の測定値が設計図書に示された支持力に達しない場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (7) 杭の継足しを行う場合の材料の品質は、本体の鋼材と同等以上の品質を有しなければならない。なお、受注者は、継手構造及び溶接方法について、事前に監督員の承諾を得なければならない。
- (8) 杭にずれ止めを施工する場合の溶接方法は、設計図書の定めによるものとする。なお、これによらない場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。
- (9) 受注者は、「出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。
 - ① 杭の貫入量
 - ② 杭の打撃回数
 - ③ 打止り付近のリバウンド量
 - ④ 打止り付近のラム落下高又は打撃エネルギー

4-3-16 コンクリート杭工

- 1. コンクリート杭
 - (1) 受注者は、「JIS A 7201 遠心力コンクリートくいの施工標準」により施工しなければならない。なお、当該文中の「工事監理者」を「監督員」に読み替えるものとする
 - (2) 試験杭を施工する場合は、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、国土交通省告示第468号「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」に基づき施工しなければならない。

4-3-17 防食工

- 1. 電気防食
 - (1) 受注者は、施工に先立ち陽極取付箇所の鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素 地調整 (3種ケレンSt2) を行わなければならない。
 - (2) 受注者は、設計図書に陽極の個数及び配置が定められていない場合、陽極の取付個数及び配置の計算書及び図面を施工に先立ち提出し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
 - (3) 受注者は、設計図書に定める防食効果を確認するための電位測定装置の測定用端子箱 を設置し、測定用端子を防食体に溶接しなければならない。また、設置箇所及び取付 位置は、設計図書の定めによるものとする。

- (4) 受注者は、ボンド工事を次により行わなければならない。
 - ① 防食体は、相互間の接触抵抗を少なくするため、鉄筋等を溶接接続しなければならない。
 - ② ボンド及び立上り鉄筋は、白ペイントで塗装し、他の鉄筋と識別できるようにしなければならない。

2. FRP モルタル被覆

- (1) 受注者は、施工に先立ち鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素地調整 (3 種ケレンSt2) を行わなければならない。
- (2) 素地調整は、設計図書の定めによるものとする。
- (3) 受注者は、素地調整後、速やかに被覆防食の施工を行わなければならない。
- (4) 被覆厚さは、設計図書の定めによるものとする。
- (5) 受注者は、モルタル被覆の施工を次により行わなければならない。
 - ① モルタル注入は、型枠取付後速やかに行わなければならない。
 - ② モルタルが型枠内に完全に充填されたことを確認してから、モルタルの注入を 停止しなければならない。

3. ペトロラタム被覆

- (1) 受注者は、施工に先立ち鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素地調整 (3 種ケレンSt2) を行わなければならない。
- (2) 素地調整は、設計図書の定めによるものとする。
- (3) 受注者は素地調整後、速やかに被覆防食の施工を行わなければならない。
- (4) 受注者はペトロラタム被覆の施工を次により行わなければならない。
 - ① ペトロラタム系ペーストを塗布する場合は、鋼材表面に均一に塗布しなければならない。
 - ② ペトロラタム系ペーストテープを使用する場合は、鋼材表面に密着するように 施工しなければならない。
 - ③ ペトロラタム系ペースト又はペトロラタム系ペーストテープ施工後は速やかにペトロラタム系防食テープを施工しなければならない。

4. コンクリート被覆

- (1) 受注者は、施工に先立ち鋼材表面の貝殻及び浮さび等を除去し、素地調整 (3 種ケレンSt2) を行わなければならない。
- (2) 素地調整は、設計図書の定めによるものとする。
- (3) 受注者は素地調整後、速やかに被覆防食の施工を行わなければならない。
- (4) 被覆厚さは、設計図書の定めによるものとする。

5. 防食塗装

- (1) 素地調整は、設計図書の定めによるものとする。
- (2) 受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度 85%以上 の場合、作業を中止しなければならない。
- (3) 受注者は、塗装を次により行わなければならない。
 - ① 塗装は、下塗、中塗、上塗に分けて行わなければならない。
 - ② 素地調整後、下塗を始めるまでの最長時間は、事前に監督員の承諾を得なければならない。
 - ③ 塗装回数、塗装間隔、塗料の使用量は設計図書の定めによるものとする。

4-3-18 路床工

不陸整正は、設計図書の定めによるものとする。

4-3-19 コンクリート舗装工

1. 下層路盤

下層路盤の施工については、第 11 編 4-3-2、16. 下層路盤の規定によるものとする。

2. 上層路盤

上層路盤の施工については、第 11 編 4-3-2、17. 上層路盤の規定によるものとする。

3. コンクリート舗装

コンクリート舗装の施工については第3編第2章第6節一般舗装工の規定によるものとする。

4. 目地

目地の工については第3編第2章第6節一般舗装工の規定によるものとする。

4-3-20 アスファルト舗装工

1. 下層路盤

下層路盤の施工については、第 11 編 4-3-2、16. 下層路盤の規定によるものとする。

2. 上層路盤

上層路盤の施工については、第 11編 4-3-2、17. 上層路盤の規定によるものとする。

3. 基 層

基層の施工については第3編第2章第6節一般舗装工の規定によるものとする。

4. 表 層

表層の施工については第3編第2章第6節一般舗装工の規定によるものとする。

4-3-21 植生エ

植生工の施工については第3編第2章第3節共通的工種の規定によるものとする。

第4節 土捨工

4-4-1 一般事項

本節は、土捨工として排砂管設備工、土運船運搬工、揚土土捨工、その他これらに類する工 種について定めるものとする。

4-4-2 排砂管設備工

排砂管設備工の施工については、第 11 編 4-3-3 排砂管設備工の規定によるものとする。

4-4-3 土運船運搬工

土運船運搬工の施工については、第 11 編 4-3-4 土運船運搬工の規定によるものとする。

4-4-4 揚土土捨工

揚土土捨工の施工については、第 11 編 4-3-5 揚土土捨工の規定によるものとする。

第5節 海上地盤改良工

4-5-1 一般事項

本節は、海上地盤改良工として床掘工、排砂管設備工、土運船運搬工、揚土土捨工、置換工、圧密・排水工、締固工、固化工その他これらに類する工種について定めるものとする。4

-5-2 床 掘 エ

- 1. ポンプ床掘
 - (1) ポンプ床掘の施工については、第 11 編 4-3-2、1. ポンプ浚渫の規定によるものとする。
 - (2) 軟弱層を全部置換える場合の床掘り底面の地層の確認方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、受注者は、地層の変化などにより設計図書の定めにより難

い場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

(3) 受注者は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。

2. グラブ床掘

- (1) グラブ床掘の施工については、第 11 編 4-3-2、3. グラブ浚渫の規定によるものとする。
- (2) 軟弱層を全部置換える場合の床掘り底面の地層の確認方法は、設計図書の定めによる ものとする。ただし、受注者は地層の変化などにより設計図書の定めにより難い場合 は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (3) 受注者は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。

3. 硬土盤床掘

- (1) 硬土盤床掘の施工については、第 11 編 4-3-2、5. 硬土盤浚渫の規定によるもの とする。
- (2) 受注者は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。

4. 砕岩床掘

- (1) 砕岩床掘の施工については、第 11 編 4-3-2、6. 砕岩浚渫の規定によるものとする。
- (2) 受注者は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。なお、引き続き同一工事で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。

5. バックホウ床掘

- (1) バックホウ床掘の施工については、第 11 編 4-3-2、7. バックホウ浚渫の規定に よるものとする。
- (2) 軟弱層を全部置換える場合の床掘り底面の地層の確認方法は、設計図書の定めによる ものとする。ただし、受注者は地層の変化などにより設計図書の定めにより難い場合 は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (3) 受注者は、底面及び法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の品質を有する材料で埋戻しを行わなければならない。なお、引き続き同一工事

で置換えを行う場合は、監督員の承諾を得て埋戻しを置換えと一体施工することができるものとする。

4-5-3 排砂管設備工

排砂管設備工の施工については、第 11 編 4-3-3 排砂管設備工の規定によるものとする。

4-5-4 土運船運搬工

土運船運搬工の施工については、第 11 編 4-3-4 土運船運搬工の規定によるものとする。

4-5-5 揚土土捨工

揚土土捨工の施工については、第 11編 4-3-5揚土土捨工の規定によるものとする。

4-5-6 置換工

- 1. 置換材
 - (1) 受注者は、置換材を設計図書に定める区域内に投入し、運搬途中の漏出のないよう に行わなければならない。
 - (2) 受注者は、濁りを発生させないよう置換材を投入しなければならない。なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。
 - (3) 受注者は、浮泥を巻き込まないよう置換材を投入しなければならない。
- 2. 置換材均し

受注者は、設計図書に定める区域内を平均に仕上げなければならない。

4-5-7 圧密·排水工

圧密・排水工の施工については、第 11 編 4-3-6 圧密・排水工の規定によるものとする。

4-5-8 締 固 エ

締固工の施工については、第11編4-3-7締固工の規定によるものとする。

4-5-9 固化エ

固化工の施工については、第 11 編 4-3-8 固化工の規定によるものとする。

第6節 基礎工

4-6-1 一般事項

本節は、基礎工として基礎盛砂工、洗掘防止工、基礎捨石工、袋詰コンクリート工、基礎ブロック工、水中コンクリート工、水中不分離性コンクリート工、基礎栗石工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-6-2 基礎盛砂工

- 1. 盛砂
 - (1) 受注者は、設計図書に定める区域内に盛砂を行わなければならない。
 - (2) 受注者は、濁りを発生させないよう砂を投入しなければならない。なお、設計図書に 濁り防止のための処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。
 - (3) 受注者は、浮泥を巻き込まないよう砂を投入しなければならない。
- 2. 盛砂均し

受注者は、設計図書に定める区域内を平均に仕上げなければならない。

4-6-3 洗掘防止工

洗掘防止工の施工については、第 11 編 4-3-9 洗掘防止工の規定によるものとする。

4-6-4 基礎捨石工

1. 基礎捨石

受注者は、捨石マウンドの余盛厚が設計図書に指定されている場合は、それに従わなければならない。

2. 瀬取り

受注者は、瀬取りの施工について、既設構造物等に注意して施工しなければならない。

3. 捨石本均し

受注者は、捨石マウンドをゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。なお、均 し精捨石本均し

受注者は、捨石マウンドをゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。なお、均し精度は、設計図書の定めによるものとする。

4. 捨石荒均し

受注者は、捨石マウンドをゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。なお、均し精度は、設計図書の定めによるものとする。

4-6-5 袋詰コンクリートエ

袋詰コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 13 節袋詰コンクリートの規定によるものとする。

4-6-6 基礎ブロックエ

- 1. 基礎ブロック製作
 - (1) 基礎ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋、鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した基礎ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう 施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得 なければならない。
 - (4) 受注者は、基礎ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
 - (5) 基礎ブロックの型枠は所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。
- 2. 基礎ブロック据付
 - (1) 受注者は、施工に先立ち基礎ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
 - (2) 受注者は、基礎ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
 - (3) 受注者は、海中に仮置された基礎ブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。

4-6-7 水中コンクリートエ

水中コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 12 節水中コンクリートの規定によるものとする。

4-6-8 水中不分離性コンクリートエ

水中不分離性コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 14 節水中不分離性コンクリートの規定によるものとする。

4-6-9 基礎栗石工

- 1. 基礎栗石
 - (1) 基礎栗石の投入は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 受注者は、基礎栗石の投入について、既設構造物等の破損に注意して施工しなければ

ならない。

2. 基礎栗石均し

- (1) 受注者は、基礎栗石をゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。
- (2) 基礎栗石の均し精度が、設計図書に指定されている場合は、それに従わなければならない。

第7節 本体工(ケーソン式)

4-7-1 一般事項

本節は、本体工(ケーソン式)としてケーソン製作工、ケーソン進水据付工、中詰工、蓋 コンクリート工、蓋ブロック工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-7-2 ケーソン製作工

- 1. ケーソン製作用台船
 - (1) 受注者は、施工に先立ちフローティングドックの作業床を、水平、かつ、平坦になるように調整しなければならない。
 - (2) 受注者は、気象及び海象に留意して、フローティングドックの作業における事故防止に努めなければならない。
- 2. 底 面

受注者は、ケーソンと函台を絶縁しなければならない。

- 3. マット
 - (1) 受注者は、製作に先立ち、形状寸法を記載した製作図を監督員に提出しなければならない。
 - (2) 摩擦増大用マット

受注者は、摩擦増大用マットをケーソン製作時にケーソンと一体として施工する場合、ケーソン進水、仮置、回航・えい航及び据付時に剥離しないように処置しなければならない。

4. 支 保

支保の施工については、第11編第3章第11節型枠及び支保工の規定によるものとする。

5. 鉄 筋

鉄筋の施工については第11編第3章第10節鉄筋工の規定によるものとする。

6. 型 枠

型枠の施工については、第 11 編第 3 章第 11 節型枠及び支保工の規定によるものとする。

- 7. コンクリート
 - (1) コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よるものとする。
 - (2) ケーソン製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) コンクリートの打継目は、設計図書の定めによるものとする。
 - (4) 海上打継は、設計図書の定めによるものとする。
 - (5) 受注者は、海上コンクリート打設を、打継面が海水に洗われることのない状態にて施工しなければならない。
 - (6) 受注者は、2 函以上のケーソンを同一函台で製作する場合、ケーソン相互間に支障が生じないよう配置しなければならない。
 - (7) 受注者は、ケーソン製作完了後、ケーソン番号、吃水目盛等をケーソンに表示しなければならない。なお、その位置及び内容は、監督員の指示に従うものとする。

(8) 受注者は、ケーソン製作期間中、安全ネットの設置等墜落防止のための処置を講じなければならない。

4-7-3 ケーソン進水据付工

1. バラスト

ケーソンのバラストは、設計図書の定めによるものとする。

2. 止水板

受注者は、ケーソンに止水板を取り付けた場合、ケーソン進水後に止水状況を確認し、取付 箇所から漏水がある場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しなければならない。

3. 上 蓋

受注者は、ケーソンを回航する場合は、上蓋を水密となるよう取付けなければならない。

- 4. 進 水
 - (1) 受注者は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。
 - (2) 受注者は、ケーソン進水時期を事前に監督員に通知しなければならない。
 - (3) 受注者は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネット又は吊り足場を設置 し、墜落防止の処置を講じなければならない。
 - (4) 受注者は、斜路による進水を次により行うものとする。
 - ① ケーソン進水に先立ち、斜路を詳細に調査し、進水作業における事故防止に努めなければならない。なお、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
 - ② 製作場及び斜路ジャッキ台でのジャッキアップは、偏心荷重とならないようジャッキを配置し、いずれのジャッキのストロークも同じになるよう調整しなければならない。
 - (5) 受注者は、ドライドックによる進水を次により行うものとする。
 - ① ケーソン進水に先立ち、ゲート前面を詳細に調査し、ゲート浮上及び進水作業に おける事故防止に努めなければならない。
 - ② ゲート浮上作業は、ゲート本体の側面及び底面への衝撃、擦り減り等を与えないよう努めなければならない。
 - ③ ゲート閉鎖は、ドック戸当たり近辺の異物及び埋没土砂を除去、清掃し、ゲート本体の保護に努めなければならない。
 - ④ 波浪、うねり等の大きい場合は、ゲート閉鎖作業は極力避け、戸当たり面の損傷 を避けなければならない。
 - (6) 受注者は、吊降し進水を次により行うものとする。
 - ① 吊降し方法は、設計図書の定めによるものとする。
 - ② 吊枠の使用は、設計図書の定めによるものとする。なお、施工に先立ち使用する 吊枠の形状、材質及び吊具の配置、形状寸法について、監督員の承諾を得なければならない。
 - ③ ケーソンに埋め込まれた吊金具は、施工に先立ち点検しなければならない。また、 異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議 しなければならない。
 - (7) 受注者は、フローティングドックによる進水を次により行うものとする。
 - ① ケーソン進水に先立ち、ケーソンの浮上に必要な水深を確保しなければならない。

- ② フローティングドックは、一方に片寄らない状態で注水・沈降させ、進水しなければならない。
- (8) 受注者は、ケーソンが自力で浮上するまで、引船等で引出してはならない。
- (9) 受注者は、ケーソン進水完了後、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しなければならない。
- (10) 受注者は、ケーソン進水時に仮設材の流失等で、海域環境に影響を及ぼさないようにしなければならない。

5. 仮置

- (1) 受注者は、ケーソン仮置に先立ち、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。
- (2) ケーソンの仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。
- (3) ケーソンの仮置方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (4) 受注者は、ケーソン仮置に先立ち、仮置場所を調査しなければならない。なお、異常を発見した場合は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (5) ケーソン注水時の各室の水位差は、1m以内とする。
- (6) 受注者は、ケーソン仮置終了後、ケーソンが所定の位置に、異常なく仮置されたこと を確認しなければならない。
- (7) 受注者は、ケーソンの仮置期間中、気象、海象に十分注意し、管理しなければならない。なお、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しなければならない。
- (8) ケーソン仮置後の標識灯設置は、設計図書の定めによるものとする。

6. 回航・えい航

- (1) ケーソンの引渡場所及び引渡方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (2) 受注者は、ケーソンえい航時期を、事前に監督員に通知しなければならない。
- (3) 受注者は、ケーソンえい航に先立ち、気象、海象を十分調査し、えい航に適切な時期 を選定しなければならない。なお、避難対策を策定し、えい航中に事故が生じないよ う注意しなければならない。
- (4) 受注者は、ケーソンのえい航に先立ち、ケーソン内の水を、排水しなければならない。排水は、各室の水位差を 1m 以内とする。
- (5) 受注者は、ケーソンえい航に先立ち、ケーソンの破損、漏水、その他えい航中の事故 の原因となる箇所のないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合 は、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (6) 受注者は、ケーソンえい航に先立ち、えい航に使用するロープの品質、形状寸法、 及びケーソンとの連結方法を、監督員に通知しなければならない。
- (7) 受注者は、ケーソンえい航にあたって、監視を十分に行い航行船舶との事故防止に努めなければならない。
- (8) 受注者は、ケーソンえい航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネット又は吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。
- (9) 受注者はケーソンえい航中、ケーソンの安定に留意しなければならない。
- (10) 受注者は、ケーソンを対角線方向に引いてはならない。
- (11) 受注者は、ケーソンを吊り上げてえい航する場合、ケーソンが振れ、回転をしない処

置を講じなければならない。

- (12) 受注者は、ケーソンえい航完了後、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しなければならない。
- (13) 受注者は、ケーソンの回航時期、寄港地、避難場所、回航経路及び連絡体制を、事前 に監督員に通知しなければならない。
- (14) 受注者は、ケーソンの回航に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、回航に適切な時期を選定しなければならない。なお、避難対策を策定し、回航中に事故が生じないよう注意しなければならない。
- (15) 受注者は、ケーソンの回航に先立ち、ケーソン内の水を、排水しなければならない。排水は 各室の水位差を 1m 以内とする。
- (16) 受注者は、ケーソン回航に先立ち、ケーソンの破損、漏水、その他回航中の事故の原因となる箇所のないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合は、 直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
- (17) 受注者は、大回しロープにはワイヤーロープを使用し、その巻き数は二重としなければならない。ただし、港内をえい航する場合は、監督員と協議するものとする。
- (18) 受注者は、大回しロープの位置を浮心付近に固定し、隅角部をゴム板、木材又は鋼材で保護しなければならない。ただし、港内をえい航する場合は、監督員と協議するものとする。
- (19) 受注者は、回航に先立ち、ケーソン回航に使用するロープの品質及び形状寸法を、 監督員に通知しなければならない。
- (20) 受注者は、船舶電話等の通信設備を有する引船をケーソン回航に使用しなければならない。
- (21) 受注者は、ケーソン回航にあたって、監視を十分に行い航行船舶との事故防止に努めなければならない。
- (22) 受注者は、ケーソン回航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネット又は吊り足場を設置 し、墜落防止の処置を講じなければならない。
- (23) 受注者は、ケーソンの回航中、ケーソンの安定に留意しなければならない。
- (24) 受注者は、ケーソン回航中、常にケーソンに注意し、異常を認めた場合は、直ちに適切な措置を講じなければならない。
- (25) 受注者は、ケーソンを寄港又は避難させた場合、直ちにケーソンの異常の有無を監督 員に通知しなければならない。なお、目的地に到着の時も同様とする。また、回航計 画に定める地点を通過した時は、通過時刻及び異常の有無を同様に通知しなければなら ない。
- (26) 受注者は、ケーソンを途中寄港又は避難させる場合の仮置方法について、事前に監督員に通知しなければならない。この場合、引船は、ケーソンを十分監視できる位置に配置しなければならない。また、出港に際しては、ケーソンの大回しロープの緩み、破損状況、傾斜の状態等を確認し、回航に支障のないよう適切な措置を講じなければならない。
- (27) 受注者は、ケーソン回航完了後、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しなければならない。

7. 据 付

- (1) 受注者は、ケーソン据付時期を事前に監督員に通知しなければならない。
- (2) 受注者は、ケーソン据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査しケーソン据付作業は所定の精度が得られるよう、また、安全等に注意して施工しなければならない。
- (3) 受注者は各室の水位差を 1m 以内とするように注水しなければならない。
- (4) 受注者は、海中に仮置されたケーソンを据え付ける際に、ケーソンの既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。
- (5) 受注者は、ケーソン据付作業完了後、ケーソンに異常がないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督員に通知しなければならない。

4-7-4 中 詰 エ

中詰工の施工については第 11編 4-3-10中詰工の規定によるものとする。

4-7-5 蓋コンクリートエ

蓋コンクリート工の施工については、第 11 編 4-3-11 蓋コンクリート工の規定によるものとする。

4-7-6 蓋ブロックエ

蓋ブロック工の施工については、第 11 編 4-3-12 蓋ブロック工の規定によるものとする。

第8節 本体工(ブロック式)

4-8-1 一般事項

本節は、本体工(ブロック式)として本体ブロック製作工、本体ブロック据付工、中詰工、 蓋コンクリート工、蓋ブロック工、前面壁ブロック工、張りブロック工その他これらに類する 工種について定めるものとする。

4-8-2 本体ブロック製作工

1. 底 面

製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。

2. 鉄 筋

鉄筋の施工については第 11 編第 3 章第 10 節鉄筋工の規定によるものとする。

3. 型 枠

型枠の施工については、第 11 編第 3 章第 11 節型枠及び支保工の規定によるものとする。

- 4. コンクリート
 - (1) コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よるものとする。
 - (2) 受注者は、本体ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち、転置時期について、監督員の承諾を得なければならない。
 - (3) 受注者は、本体ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
 - (4) 受注者は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。

4-8-3 本体ブロック据付工

1. 本体ブロック据付

- (1) 受注者は、施工に先立ち本体ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
- (2) 受注者は、本体ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
- (3) 受注者は、海中に仮置された本体ブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。

4-8-4 中 詰 エ

中詰工の施工については第 11 編 4-3-10 中詰工の規定によるものとする。

4-8-5 蓋コンクリートエ

蓋コンクリート工の施工については、第 11 編 4-3-11 蓋コンクリート工の規定によるものとする。

4-8-6 蓋ブロックエ

蓋ブロック工の施工については、第 11 編 4-3-12 蓋ブロック工の規定によるものとする。

4-8-7 前面壁ブロックエ、張りブロックエ

1. ブロック製作

ブロック製作工の施工については、第 11 編 4-8-2 本体ブロック製作工の規定によるものとする。

- 2. ブロック据付
 - (1) 受注者は、施工に先立ちブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
 - (2) 受注者は、ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
 - (3) 受注者は、海中に仮置されたブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に 付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。
 - (4) 受注者は、ブロック相互間に、裏込石や基礎栗石等のはまり込みがないように据 え付けなければならない。

第9節 本体工(場所打式)

4-9-1 一般事項

本節は、本体工(場所打式)として場所打コンクリート工、水中コンクリート工、プレパックドコンクリート工、水中不分離性コンクリート工、止壁工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-9-2 場所打コンクリートエ

1. 鉄 筋

鉄筋の施工については第 11 編第 3 章第 10 節鉄筋工の規定によるものとする。

2. 型 枠

型枠の施工については、第11編第3章第11節型枠及び支保及工の規定によるものとする。

3. 伸縮目地

伸縮目地は、設計図書の定めによるものとする。

- 4. コンクリート
 - (1) コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よるものとする。

- (2) 水平打継目の処理方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、受注者は、 やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久 性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、事前に設計図書 に関して監督員の承諾を得なければならない。
- (3) 受注者は、既設コンクリートにコンクリートを打設する場合、打設前に既設コンク リートの表面に付着している貝、海草等を除去しなければならない。なお、設計図書 に特別な処置が指定されている場合は、それに従うものとする。

5. 補助ヤード施設

補助ヤード施設の場所及び規模等については、設計図書の定めによるものとする。なお、これにより難い場合、受注者は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

4-9-3 水中コンクリートエ

水中コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 12 節水中コンクリートの規 定によるものとする。

4-9-4 プレパックドコンクリートエ

プレパックドコンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 15 節プレパックドコンクリートの規定によるものとする。

4-9-5 水中不分離性コンクリートエ

水中不分離性コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 14 節水中不分離性コンクリートの規定によるものとする。

4-9-6 止壁工

止壁工の施工については、第 11 編 4-16-2 上部コンクリート工の規定によるものとする。

第 10 節 本体工(捨石・捨ブロック式)

4-10-1 一般事項

本節は、本体工(捨石・捨ブロック式)として洗掘防止工、本体捨石工、捨ブロック工、 場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-10-2 洗掘防止工

洗掘防止工の施工については、第 11 編 4-3-9 洗掘防止工の規定によるものとする。

4-10-3 本体捨石工

1. 本体捨石

受注者は、本体捨石の余盛厚が設計図書に指定されている場合は、それに従わなければならない。

2. 本体捨石均し

受注者は、本体捨石をゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。なお、均し精度 は、設計図書の定めによるものとする。

4-10-4 捨ブロックエ

- 1. 捨ブロック製作
 - (1) 捨ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した捨ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得なければならない。

- (4) 受注者は捨ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
- (5) 捨ブロックの型枠は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。
- 2. 捨ブロック据付
 - (1) 受注者は、施工に先立ち捨ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
 - (2) 受注者は、捨ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
 - (3) 受注者は、海中に仮置された捨ブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。

4-10-5 場所打コンクリートエ

1. 基礎砕石

基礎砕石の施工については、設計図書の定めによるものとする。

2. 型 枠

型枠の施工については、第 11 編第 3 章第 11 節型枠及び支保工の規定によるものとする。

3. 伸縮目地

伸縮目地は、設計図書の定めによるものとする。

- 4. コンクリート
 - (1) コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よるものとする。
 - (2) 水平打継目の処理方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、受注者は、 やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久 性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、事前に設計図書 に関して監督員の承諾を得なければならない。
 - (3) 受注者は、既設コンクリートにコンクリートを打設する場合、打設前に既設コンク リートの表面に付着している貝、海草等を除去しなければならない。なお、設計図書 に特別な処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

第 11 節 本体工(鋼矢板式)

4-11-1 一般事項

本節は、本体工(鋼矢板式)として鋼矢板工、控工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-11-2 鋼矢板工

鋼矢板工の施工については、第 11 編 4-3-13 鋼矢板工の規定によるものとする。

4-11-3 控 エ

控工の施工については、第 11 編 4-3-14 控工の規定によるものとする。

第 12 節 本体工(コンクリート矢板式)

4-12-1 一般事項

本節は、本体工(コンクリート矢板式)としてコンクリート矢板工、控工その他これらに 類する工種について定めるものとする。

4-12-2 コンクリート矢板工

- 1. コンクリート矢板
 - (1) 受注者は、矢板の運搬中及び保管中に矢板本体に損傷を与えない処置を講じなければ

ならない。また、受注者は、矢板を2点吊りで吊り上げなければならない。

- (2) 受注者は、2 段以上に積む場合の枕木は同一鉛直線上に置かなければならない。なお、縦積みする場合は 3 段以上積み重ねてはならない。
- (3) 受注者は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合は、それに従わなければならない。なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする。
- (4) 受注者は、地層の変化、障害物などにより、打込み困難な状況が生じた場合、若しくは土質条件に比べて矢板の貫入量が異常に大きい場合、打込みを中断しなければ

ならない。また、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

- (5) 受注者は、矢板打込み後、継手が離脱していることが認められた場合、引き抜いて打ち直さなければならない。ただし、引抜きが不可能な場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
- (6) ウォータージェットを用いた矢板の施工において、最後の打ち止めは、打ち止め地盤を緩めないようにジェット噴射を制限・調整して、併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
- (7) 受注者は、「出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。
 - ① 矢板の貫入量
 - ② 矢板の打撃回数

4-12-3 控 エ

控工の施工については、第 11 編 4-3-14 控工の規定によるものとする。

第 13 節 本体工(鋼杭式)

4-13-1 一般事項

本節は、本体工(鋼杭式)として鋼杭工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-13-2 鋼 杭 工

鋼杭工の施工については、第 11 編 4-3-15 鋼杭工の規定によるものとする。

第14節 本体工(コンクリート杭式)

4-14-1 一般事項

本節は、本体工(コンクリート杭式)としてコンクリート杭工その他これらに類する工種 について定めるものとする。

4-14-2 コンクリート杭工

コンクリート杭工の施工については、第 11 編 4-3-16 コンクリート杭工の規定によるものとする。

第15節 被覆・根固工

4-15-1 一般事項

本節は、被覆・根固工として被覆石工、袋詰コンクリート工、被覆ブロック工、根固ブロック 工、水中コンクリート工、水中不分離性コンクリート工、サンドマスチック工その他これらに

類する工種について定めるものとする。

4-15-2 被覆石工

1. 被覆石

受注者は、被覆石の余盛厚が設計図書に指定されている場合は、それに従わなければならない。

2. 被覆均し

受注者は、被覆石をゆるみのないよう堅固に施工しなければならない。なお、均し精度は、設計 図書の定めによるものとする。

4-15-3 袋詰コンクリートエ

1. 袋詰コンクリート

袋詰コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章第 13 節袋詰コンクリートの規定によるものとする。

4-15-4 被覆ブロックエ

- 1. 被覆ブロック製作
 - (1) 被覆ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した被覆ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう 施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得 なければならない。
 - (4) 受注者は、被覆ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
 - (5) 被覆ブロックの型枠は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。
- 2. 被覆ブロック据付
 - (1) 受注者は、施工に先立ち被覆ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
 - (2) 受注者は、被覆ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
 - (3) 受注者は、海中に仮置された被覆ブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。
 - (4) 受注者は、被覆ブロック相互のかみ合せに留意し、不安定な状態が生じないように据え付けなければならない。
 - (5) 受注者は、被覆ブロック相互間に、間詰石や転落石のはまり込みがないように据え付けなければならない。
 - (6) 受注者は、基礎面と被覆ブロック間及び被覆ブロック相互間に、かみ合わせの石等 を挿入してはならない。

4-15-5 根固ブロックエ

- 1. 根固ブロック製作
 - (1) 根固ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した根固ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう 施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得 なければならない。

- (4) 受注者は、根固ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
- (5) 受注者は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。

2. 根固ブロック据付

- (1) 受注者は、施工に先立ち根固ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
- (2) 受注者は、根固ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
- (3) 受注者は、海中に仮置された根固ブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。

4-15-6 水中コンクリートエ

水中コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 12 節水中コンクリートの規定によるものとする。

4-15-7 水中不分離性コンクリートエ

水中不分離性コンクリート工の施工については、第 11 編第 3 章第 14 節水中不分離性コンクリートの規定によるものとする。

4-15-8 サンドマスチックエ

1. サンドマスチック

サンドマスチックの材質、形状及び施工については、設計図書の定めによるものとする。

第16節 上部工

4-16-1 一般事項

本節は、上部工として上部コンクリート工、上部ブロック工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-16-2 上部コンクリートエ

1. 支 保

支保の施工については、第11編第3章第11節型枠及び支保工の規定によるものとする。

- 2. 鉄筋
- 鉄筋の施工については第 11 編第 3 章第 10 節鉄筋工の規定によるものとする。
- 溶 接
 溶接の施工については、第11編第 4章第 28節雑工の規程によるものとする。
- 4. 型 枠

型枠の施工については、第 11 編第 3 章第 11 節型枠及び支保工の規定によるものとする。

5. 伸縮目地

伸縮目地は、設計図書の定めによるものとする。

- 6. コンクリート
 - (1) コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定に よるものとする。
 - (2) 水平打継目の処理方法は、設計図書の定めによるものとする。ただし、受注者は、 やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久 性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、事前に設計図書 に関して監督員の承諾を得なければならない。
 - (3) 受注者は、既設コンクリートにコンクリートを打設する場合、打設前に既設コンク リートの表面に付着している貝、海草等を除去しなければならない。なお、設計図書 11-49

に特別な処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

(4) 受注者は、上部コンクリートに作業用の係留環等を取付ける場合、事前に監督員の 承諾を得なければならない。

7. 補助ヤード施設

補助ヤード施設の場所及び規模等については、設計図書の定めによるものとする。なお、これにより難い場合、受注者は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。**4**

-16-3 上部ブロックエ

- 1. 上部ブロック製作
 - (1) 上部ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した上部ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう 施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得 なければならない。
 - (4) 受注者は、上部ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
 - (5) 上部ブロックの型枠は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用 しなければならない。
- 2. 上部ブロック据付
 - (1) 受注者は、施工に先立ち上部ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
 - (2) 受注者は、上部ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。


第17節 付属工

4-17-1 一般事項

本節は、付属工として係船柱工、係船岸に使用する防舷材工、車止・縁金物工、防食工、付属設備工、滑り材工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-17-2 係船柱工

- 1. 係船柱
 - (1) 基 礎
 - ① 基礎杭は、第 11 編 4-3-15 鋼杭工、4-3-16 コンクリート杭工の規定によるものとする。
 - ② 係船柱の基礎に使用するコンクリートは、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - ③ 受注者は基礎コンクリートを打継ぎの無いよう施工しなければならない。
 - (2) 製作
 - ① 係船柱の構造及び形状寸法は、「図4-1 直柱の標準寸法と設計けん引力」、「図4-2 曲柱の標準寸法と設計けん引力」及び「図4-3 アンカーボルト標準寸法」によるものとしなければならない。なお、使用する型式は、設計図書の定めによるものとする。



| | | 設計が引力 | 胴 部 | | 頭 部 | | アンカーホールト | | 底 | | | 板 | | | | | |
|----------|------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------------|----------|----------|-------|----------------|------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 略 | 称 | | 胴径 | 胴高 | 厚さ | 頭部 | 夔 | 厚さ | 野び笹 | 本数 | 摩を | 埋込みさ | 外形 | 本*ルト 置径 | 内径 | アンカーホールト | 質量 |
| FIE | 77 | 3173 | D | Н | t | Bo | 高光 | to | ∮ | | H ₁ | # H3 | 2R1 | 型 直 生, 2R1 | 2R2 | 大径 | 質量 |
| | | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nn) | (mm) | (mm) | (本) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (版/觀) |
| 直柱 直柱 | 150 250 | 150 250 | 250 300 | 250 290 | 20 20 | 400 480 | 87 105 | 15 15 | 36 48 | 4 | 45 60 | 100 130 | 600 720 | 500 600 | 420 510 | 43 56 | 130 220 |
| 直柱 | 350 500 | 350 500 | 300 350 | 290 330 | 25 27 | 480 560 | 105 122 | 16 18 | 48 56 | 6 | 60 70 | 130 160 | 720 840 | 600 700 | 510 600 | 56 66 | 230 360 |
| 直柱 | 700 | 700 | 400 450 | 370 410 | 30 35 | 640 720 | 140 157 | 20 26 | 64 64 | 6 6 8 | 80 80 | 190 270 | 960 1, 180 | 800. 1, 000 | 680 860 | 74 74 | 530 820 |
| 直柱 | 500 | 1500 2000 | 550 650 | 490 570 | 40 43 | 880 1,040 | 192 227 | 30 30 | 80 90 | 8 | 100 110 | 340 410 | 1,440 | 1, 220 1, 440 | 1, 040 1, 240 | 91 101 | 1, 480 2, 250 |

図 4-1 直柱の標準寸法と設計けん引力





図 4-2 曲柱の標準寸法と設計けん引力



| 7 | ンカ | 一ボ | 六角ナット | | | 平座金 | | | アンカー板 | | | - 45 | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| 呼び怪 | ピッチ | 谷径 | 長さ | ねじ切ら | Н | В | С | d ₁ | d2 | t1 | dз | d₄ | t ₂ | 1組 当質量 |
| (mm) | P (mm) | ∮ (mm) | (mm) | S (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| M20 M27 M33 M36 M42 M48 M56 M64 M80 M90 | 2.5 3.5 4.5 5.5 6.6 6 | 17. 294 23. 752 29. 211 31. 670 37. 129 42. 587 50. 046 57. 505 73. 505 83. 505 | 450 600 700 750 850 1,000 1,150 1,300 1,600 1,800 | 60 75 75 75 100 100 120 150 150 | 16 22 26 29 34 38 45 51 64 72 | 30 41 50 55 65 75 85 95 115 130 | 34. 6 47. 3 57. 7 63. 5 75. 0 86. 5 98. 1 110 133 150 | 37 50 60 66 78 92 105 115 140 160 | 22 30 36 39 45 52 62 70 86 96 | 3. 2 4. 5 6 6 7 8 9 9 12 12 | 80 108 132 144 168 192 225 256 320 360 | 22 30 36 39 45 51 61 70 86 96 | 16 22 25 28 35 40 45 55 65 75 | 2 5 6 11 17 20 40 62 115 166 |

図 4-3 アンカーボルト標準寸法

② 受注者は、係船柱のコンクリート埋込部以外の鋳物肌表面を滑らかに仕上げ、 平座金との接触面はグラインダ仕上げを行わなければならない。

- ③ 工場でさび止め塗装を行う場合は、受注者は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを 1 回塗らなければならない。
- ④ 受注者は、係船柱の頭部に設計けん引力を浮彫表示しなければならない。
- ⑤ 係船柱の肉厚以外の寸法の許容範囲は、「表4-1 寸法の許容範囲(単位:mm)」 に示すとおりとする。ただし、ボルト穴の中心間隔以外の寸法は、プラス側の許 容範囲を超えてもよいものとする。

表 4-1 寸法の許容範囲 (単位:mm)

| 寸 法 区 分 | 長さの許容範囲 |
|----------------|-----------|
| 100以下 | ±2 |
| 100 を超え 200 以下 | ± 2.5 |
| 200 を超え 400 以下 | ±4 |
| 400 を超え 800 以下 | ±6 |
| 800以下 | ±8 |

⑥ 厚さの許容範囲は、±3mm とする。ただし、受注者は、プラス側の許容範囲を変更する場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。

(3) 施 工

- ① 受注者はアンカーボルトを所定の位置に強固に固定しなければならない。
- ② 受注者は、塗装を次により行わなければならない。
 - イ) 塗装は、下塗、上塗に分けて行わなければならない。
 - 口) 素地調整後、下途を始めるまでの時間は、4時間以内とする。
 - ハ) 塗装回数、塗装間隔及び塗料の使用量は、設計図書の定めによるものとする。
- ③ 受注者は、穴あき型係船柱の中詰コンクリートを頭部表面まで充填しなければならない。
- ④ 受注者は、係船柱底板下面に十分にコンクリートを行き渡らせ、底板にコンク リートを巻き立てなければならない。
- ⑤ 受注者は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを 1 回塗らなければならない。
- ⑥ 受注者は、下塗りにエポキシ樹脂塗料を 1回塗らなければならない。
- ⑦ 受注者は、上塗りにエポキシ樹脂塗料 (二液型)を2回塗らなければならない。

4-17-3 防舷材工

- 1. 防舷材
 - (1) 製作
 - ① ゴム防舷材
 - イ) ゴム防舷材の型式、形状寸法及び性能値は、設計図書の定めによるものとする。 なお、受注者は、防舷材・付属品の形状寸法の詳細図及び性能曲線図を事前 に監督員に提出し、承諾を得なければならない。
 - ロ) ゴム防舷材の形状寸法及びボルト孔の寸法に関する許容範囲は、「表 4-2 形状寸法及びボルト孔寸法の許容範囲」に示すとおりとする。

表 4-2 形状寸法及びボルト孔寸法の許容範囲

| 寸 法 | 長さ・幅・高さ | ボルト孔径 | ボルト孔中心間隔 |
|------|----------------|------------|----------|
| 許容範囲 | $+4\% \\ -2\%$ | ± 2 mm | ±4mm |

- ハ) ゴム防舷材の性能試験は、次によらなければならない。
- (イ) 性能試験は、特に定めのない場合、受衝面に垂直に圧縮して行わなければ ならない。
- (ロ) 試験は、すくなくともメーカーが推奨する最大設計歪みまで圧縮を行うものとする。また、性能は、防舷材に要求される吸収エネルギーと、それまでに発生した最大反力値をもって、表さなければならない。なお、性能試験による試験値は、規定値に対して、最大反力値はそれ以下、エネルギー吸収値はそれ以上でなければならない。
- 二) 受注者は、ゴム防舷材本体には、次の事項を表示しなければならない。
- (イ) 形状寸法(高さ、長さ)
- (ロ) 製造年月又はその略号
- (ハ) 製造業者名又はその略号
- (二) 品番 (タイプ、性能等級)
- ② その他
 - イ) ゴム防舷材以外の防舷材の施工は、設計図書の定めによるものとする。
- (2) 施 工
 - ① ゴム防舷材
 - イ) 受注者は、アンカーボルトを所定の位置に強固に固定しなければならない。
 - ロ) 防舷材の取付方法は、事前に監督員の承諾を得なければならない。
 - ② その他
 - イ) ゴム防舷材以外の防舷材の施工は、設計図書の定めによるものとする。

4-17-4 車止・縁金物工

- 1. 車止・縁金物
 - (1) 製作
 - ① 鋼 製 (溶融亜鉛めっき)
 - イ) 亜鉛の付着量は、「JIS H8641 溶融亜鉛めっき」2種(HDZ55)の 550g/m³以上とする。また、試験方法は、「JIS H 0401 溶融亜鉛めっき試験方法」によらなければならない。
 - ロ) めっき作業は、「JIS H8641 溶融亜鉛めっき」によらなければならない。
 - ② その他 鋼製以外の車止めの製作は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 施 工
 - ① 鋼 製
 - イ) コンクリートの施工は、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリート、溶接は第 11 編 4-26-2 現場鋼材溶接工、4-26-3 現場鋼材切断工の規定によるものとする。

ロ) 新設の塗装の標準使用量は、「表 4·3 塗装工程(新設)」によらなければならない。

表 4-3 塗装工程 (新設)

| 区分 | 工程 | 素地調整方法 及び塗料名 | 標準使用料 (kg/m2/回) (標準乾燥膜厚) |
|--------|---------------|---|--------------------------------|
| 亜鉛 | 1素地調整 (2種ケレン) | シンナー拭き等により表面に付着した油分 や異物を除去する。 白さびは、動力工具等を用いて除去し、全 面表面面粗しを行う。 | |
| メッ | 2 下塗(1 回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマ 一。 | 0.16 (40μm/回) |
| キ 面 | 3 中塗(1 回) | JIS K 5659 に規定する鋼構造物用耐 用性上塗塗料用中塗。 | 0.14 (30μm/回) |
| | 4 上塗(1 回) | JIS K 5659 に規定する鋼構造物用耐 用性上塗塗料用上塗。 | 0.12 (25µm/回) |

- ハ)車止めは、設計図書に定めのない場合、 JIS Z 9101 安全色及び安全標識 -産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒のしま 模様でなければならない。(ただし、縁金物は除く。)なお、しまの幅は 20cm、
- ニ) 受注者は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監督員の 承諾を得なければならない。
- ホ) 受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度 85%以上の場合、作業を中止しなければならない。
- ② その他

鋼製以外の車止めの施工は、設計図書の定めによるものとする。

傾斜は右上がり 60 度でなければならない。

4-17-5 防食工

防食工の施工については第 11 編 4-3-17 防食工の規定によるものとする。

4-17-6 付属設備工

1. 係船環

係船環の標準的な形状寸法は「表 4-4係船環の標準寸法」によるものとし、施工については、設計図書の定めによるものとする。

表 4-4係船環の標準寸法

| 太さ | φ=25mm |
|----|---------------|
| 直径 | D=200mm、250mm |

4-17-7 滑り材工

滑り材工は、設計図書の定めによるものとする。

第18節 消波工

4-18-1 一般事項

本節は、消波工として洗掘防止工、消波ブロック工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-18-2 洗掘防止工

洗掘防止工の施工については、第 11 編 4-3-9 洗掘防止工の規定によるものとする。

4-18-3 消波ブロックエ

- 1. 消波ブロック製作
 - (1) 消波ブロック製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
 - (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
 - (3) 受注者は、製作した消波ブロックを転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう 施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得 なければならない。
 - (4) 受注者は、消波ブロック製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
 - (5) 受注者は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。

2. 消波ブロック据付

- (1) 仮置場所は、設計図書の定めによるものとする。なお、受注者は、仮置場所の突起等の不陸を均さなければならない。
- (2) 受注者は、施工に先立ち消波ブロックの据付時期を監督員に通知しなければならない。
- (3) 受注者は、消波ブロック据付に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して据え付けなければならない。
- (4) 受注者は、海中に仮置された消波ブロックを据え付ける際、既設構造物との接触面に付着して作業上支障をきたす貝、海草等を除去しなければならない。
- (5) 受注者は、消波ブロック相互のかみ合せに留意し、不安定な状態が生じないように据 え付けなければならない。
- (6) 受注者は、消波ブロック相互間に、間詰石や転落石のはまり込みがないように据え付けなければならない。
- (7) 受注者は、基礎面と消波ブロック間及び消波ブロック相互間に、かみ合わせの石等 を挿入してはならない。

第 19 節 裏込・裏埋工

4-19-1 一般事項

本節は、裏込・裏埋工として裏込工、裏埋工、裏埋土工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-19-2 裏込工

- 1. 裏込材
 - (1) 受注者は、裏込材の施工について、既設構造物及び防砂目地板の破損に注意して施工 しなければならない。なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに 従わなければならない。
 - (2) 受注者は、隣接構造物に影響を与えないよう裏込めの施工を行わなければならない。

2. 瀬取り

受注者は、瀬取りの施工について、既設構造物等に注意して施工しなければならない。

3. 裏込均し

受注者は、設計図書に定めのある場合、整地仕上げしなければならない。

- 4. 吸出し防止材
 - (1) 受注者は、製作に先立ち、形状寸法を記載した製作図を監督員に提出しなければならない。
 - (2) 受注者は、敷設に先立ち敷設面の異常の有無を確認しなければならない。
 - (3) 受注者は、マットの目地処理を重ね合せとし、その重ね合せ幅は次のとおりとしなければならない。なお、これにより難い場合、受注者は、施工に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
 - ① アスファルトマット 50cm 以上
 - ② 繊維系マット 50cm 以上
 - ③ 合成樹脂系マット 30cm 以上
 - ④ ゴムマット 50cm 以上
 - (4) 受注者は、アスファルトマットの敷設を吊金具による水平吊りとしなければならない。 なお、吊金具による水平吊りができない場合、受注者は、施工に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
 - (5) マットの固定方法は、設計図書の定めによらなければならない。

4-19-3 裏埋工

- 1. 裏埋材
 - (1) 余水吐きの位置及び構造は、設計図書の定めによらなければならない。
 - (2) 受注者は、余水吐きの機能が低下することのないよう維持管理しなければならない。
 - (3) 受注者は、設計図書に汚濁防止の特別の処置の定めのある場合は、それに従わなければならない。
 - (4) 受注者は、施工区域及び運搬路で砂塵及び悪臭の防止に努めなければならない。 なお、設計図書に防止処置の定めのある場合は、それに従わなければならない。
 - (5) 受注者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐れがある場合 及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければ ならない。
 - (6) 受注者は、裏埋と埋立を同時に施工する場合、裏埋区域に軟弱な泥土が流入、堆積しないようにしなければならない。
 - (7) 受注者は、タイロッド、タイワイヤー、その他埋設構造物付近の施工をする場合、 その構造物に影響を与えないよう施工しなければならない。なお、設計図書に特別 な処置の定めのある場合は、それに従わなければならない。
 - (8) 受注者は、裏埋を施工する場合、吸い出し防止材等に損傷を与えないよう施工しなければならない。

4-19-4 裏埋土工

1. 土砂掘削

土砂掘削の施工については、第 11 編 4-3-2、18. 土砂掘削の規定によるものとする。

2. 土砂盛土

土砂盛土の施工については、第 11 編 4-3-2、19. 土砂盛土の規定によるものとする。

第 20 節 陸上地盤改良工

4-20-1 一般事項

本節は、陸上地盤改良工として圧密・排水工、締固工、固化工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-20-2 圧密・排水工

圧密・排水工の施工については、第 11 編 4-3-6 圧密・排水工の規定によるものとする。

4-20-3 締 固 エ

締固工の施工については、第11編4-3-7締固工の規定によるものとする。

4-20-4 固化工

固化工の施工については、第11編4-3-8固化工の規定によるものとする。

第 21 節 土 工

4-21-1 一般事項

本節は、土工として掘削工、盛土工、路床盛土工、排水処理工、伐開工、法面工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-21-2 掘削工

1. 土砂掘削

土砂掘削の施工については、第 11 編 4-3-2、18. 土砂掘削の規定によるものとする。

4-21-3 盛土工

1. 土砂盛土

土砂盛土の施工については、第 11 編 4-3-2、19. 土砂盛土の規定によるものとする。

4-21-4 路床盛土工

路床盛土工の施工については第 1編第 2章第 4節の規定によるものとする。

4-21-5 排水処理工

- 1. 排水処理
 - (1) 受注者は、施工中必要に応じて除雪又は排水を行い、掘削箇所、土取場及び盛土箇所に滞水を生じないように維持しなければならない。
 - (2) 受注者は、地下水の排水を行う場合、その周辺に障害を及ぼさないよう十分注意し施工しなければならない。
 - (3) 受注者は、周辺環境に影響を与えない排水処理方法を講じるものとする。なお、設計 図書に排水処理方法の定めがある場合は、それに従わなければならない。

4-21-6 伐開工

伐開工の施工については第 1編第 2章土工の規定によるものとする。

4-21-7 法面工

- 1. 法 面
 - (1) 受注者は、設計図書の定めにより法面を正しい形状に仕上げなければならない。
 - (2) 受注者は、法面の整形時にゆるんだ転石、岩塊等を除去しなければならない。
 - (3) 植生は、第 11編 4-3-21 植生工の規定によるものとする。

第22節 舗装工

4-22-1 一般事項

本節は、舗装工として路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-22-2 路床工

路床工の施工については、第11編4-3-18路床工の規定によるものとする。

4-22-3 コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第 11 編 4-3-19 コンクリート舗装工の規定によるものとする。

4-22-4 アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第 11 編 4-3-20 アスファルト舗装工の規定によるものとする。

第 23 節 維持補修工

4-23-1 一般事項

本節は、維持補修工として維持塗装工、防食工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-23-2 維持塗装工

- 1. 係船柱塗装
 - (1) 受注者は、係船柱外面のさび等を除去し、エポキシ樹脂塗料さび止めを 1 回塗らなければならない。
 - (2) 受注者は、下塗りにエポキシ樹脂塗料を 1回塗らなければならない。
 - (3) 受注者は、上塗りにエポキシ樹脂塗料(二液型)を2回塗らなければならない。
- 2. 車止塗装、縁金物塗装
 - (1) 鋼 製
 - ① 塗替の塗装の標準使用量は、「表 4-5 塗装工程(塗替)」によらなければならない。
 - ② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色彩使用通則及び安全標識 一産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒の しま模様でなければならない。(ただし、縁金物は除く。)なお、しまの幅は 20cm、傾斜は右上がり 60 度でなければならない。
 - ③ 受注者は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監督員の承諾を得なければならない。
 - ④ 受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿 85%以上の場合、作業を中止しなければならない。

表 4-5 塗装工程 (塗替)

| 12, | | | 標準使用料 |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 区分 | 工 程 | 素地調整方法及び塗料名 | (kg/m2/回) |
| 73 | | | (標準乾燥膜厚) |
| | | 動力工具等を用いて、劣化した旧塗膜、鉄 | |
| | 1素地調整 | さび、亜鉛の白さびを除去する。 | |
| | (3種ケレン) | 活膜部は全面表面面粗しを行う。 | |
| 亜 | | | |
| 鉛メ | 2 補修塗(1 回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマー | (0.16) |
| ッ | 9. 工沙 (1 回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマー | 0.16 |
| キ | 3 下塗(1 回) | | (40µm/回) |
| 面 | 4 中冷 (1 同) | JIS K 5659 に規定する鋼構造物用耐 | 0.14 |
| | 4 中塗(1 回) | 用性上塗塗料用中塗。 | (30µm/回) |
| | 5 上途(1 回) | JIS K 5659 に規定する鋼構造物用耐 | 0.12 |
| | | 用性上塗塗料用上塗。 | $(25\mu\mathrm{m}/回)$ |
| 亜 | | 動力工具(金剛砂グラインダー、チッピング | |
| 鉛 | | ハンマー等)により緻密な黒皮以外の黒皮、 | |
| メて | 1素地調整 | さび、その他の付着物を完全に除去し、鋼肌 | |
| ッい | (2種ケレン) | が表れる程度に素地調整する。 | |
| キな | | | |
| をい | 2 下塗(2 回) | JIS K 5621 一般用さび止めペイントに | |
| 施既 | | 規定するさび止めペイント 2種。 | $0.13 \sim 0.15$ |
| し設 | 3 上塗(1 回) | JIS K 5516 合成樹脂調合ペイントに | |
| 面 | | 規定する長油性フタル酸樹脂塗料。 | $0.11 \sim 0.16$ |

(2) その他

鋼製以外の車止めの施工は、設計図書の定めによるものとする。

4-23-3 防食工

防食工の施工については第 11編 4-3-17防食工の規定によるものとする。

第24節 魚礁工

4-24-1 一般事項

本節は、魚礁工として魚礁製作工・単体魚礁製作、魚礁製作工・組立魚礁製作、魚礁沈設工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-24-2 魚礁製作工・単体魚礁製作

- 1. 単体魚礁製作
 - (1) 魚礁製作の施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

- (2) 製作ヤードは、設計図書の定めによるものとする。
- (3) 受注者は、製作した魚礁を転置する場合、急激な衝撃や力が作用しないよう施工しなければならない。また、施工に先立ち転置時期について、監督員の承諾を得なければならない。
- (4) 受注者は、魚礁製作完了後、製作番号等を表示しなければならない。
- (5) 受注者は、所定の形状で変形、破損等がなく、整備された型枠を使用しなければならない。

4-24-3 魚礁製作工・組立魚礁製作

1. 部材運搬

受注者は、部材の運搬中及び保管中に大きなたわみ、変形、欠け等を生じないよう取り扱い、部材に損傷を与えない処置を講じなければならない。

2. 組立魚礁組立

- (1) 受注者は、組立ヤードの突起等の不陸を均さなければならない。組立ヤードは、設計 図書の定めによるものとする。
- (2) ボルトは、ハンドレンチ等を用いて、ゆるまないように十分に締め付けなければならない。また、締め付けすぎないよう十分に注意しなければならない。また、ボルトは、締め付け後、トルクレンチ等で締め付け度合いを確認し、均一性を保つようにしなければならない。
- (3) 組立及び仮締めに使用するボルト・ナットは、「JIS B 1180 六角ボルト」、「JIS B 1181 六角ナット」に適合するもの、又は同等以上の品質を有するものとする。
- (4) 化学系接続帯による接続方法は、設計図書の定めによるものとする。
- (5) 溶接は第 11 編 4-28-2 現場鋼材溶接工、第 11 編 4-28-3 現場鋼材切断工の規 定によるものとする。
- (6) 鋼製部材の組立にボルトを使用する場合は、隙間腐食の原因とならないよう全周溶接をする等、防食処置を行わなければならない。
- (7) コンクリート部材の現場製作は、第 11 編 4-24-2 単体魚礁製作工の規定による ものとする。
- (8) 受注者は、魚礁組立完了後、製作番号等を表示しなければならない。
- (9) 重錘コンクリートの施工については、第 11 編第 3 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。

4-24-4 魚礁沈設工

1. 運搬及び仮置

受注者は、仮置ヤードの突起等の不陸を均さなければならない。仮置ヤードは、設計図書の 定めによるものとする。

2. 沈 設

- (1) 受注者は、施工に先立ち魚礁の沈設時期を監督員に通知しなければならない。
- (2) 受注者は、魚礁沈設に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、適切な時期を選定し、注意して沈設しなければならない。
- (3) 受注者は、必要に応じて沈設工事の施工範囲を示す標識を設置し、管理するものとする。なお、標識灯や浮標灯の構造形式や設置場所等は、監督員の承諾を得なければならない。

- (4) 受注者は、沈設に先立ち GNSS 及びD-GNSS 等の測量機器を利用して位置を測定 し、設計図書に定められた場所に沈設しなければならない。なお、設計図書に測量機 器が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (5) 沈設時の着底速度は、ブロックに過大な着底衝撃力を与えないように、毎秒 0.8m 以下の速度で静かに着底させなければならない。
- (6) 受注者は、濁りを発生させないよう環境保全に十分注意して投入するものとする。 なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、それに従うものと する。

第 25 節 増殖場工

4-25-1 一般事項

本節は、増殖場工として着定基質製作工・単体着定基質製作、着定基質製作工・組立着定基質 製作、着定基質設置工、石材着定基質工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-25-2 着定基質製作工·単体着定基質製作

着定基質製作の施工については、4-24-2単体魚礁製作の規定によるものとする。

4-25-3 着定基質製作工・組立着定基質製作

着定基質組立の施工については、4-24-3組立魚礁製作の規定によるものとする。

4-25-4 着定基質設置工

着定基質設置の施工については、4-24-4 魚礁沈設工の規定によるものとする。

4-25-5 石材着定基質工

- (1) 受注者は、石材の投入に先立ち GNSS 及びD-GNSS 等の測量機器を利用して位置 を測定し、設計図書に定められた場所に投入しなければならない。なお、設計図書に 測量機器が指定されている場合は、それに従わなければならない。
- (2) 均しが、設計図書に指定されている場合、それに従わなければならない。
- (3) 受注者は、濁りを発生させないよう環境保全に十分注意して投入するものとする。 なお、設計図書に濁り防止のための処置が指定されている場合は、それに従うものと する。

第 26 節 構造物撤去工

4-26-1 一般事項

- 1. 本節は、構造物撤去工として取壊し工、撤去工その他これらに類する工種について 定めるものとする。
- 2. 受注者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第 1 編 1-1-18 建設副産物の規定による。
- 3. 受注者は、運搬処理を行うに当り、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わなければならない。

4-26-2 取壊しエ

1. コンクリート取壊し

受注者は、連続するコンクリート構造物の一部の取壊し及びはつりを行う場合、必要に応じてあらかじめ切断するなど、他に影響を与えないように施工しなければならない。

4-26-3 撤去工

- 1. 水中コンクリート撤去
 - (1) 受注者は、水中コンクリート構造物を取壊し及びはつりを行う場合、既設構造物に 損傷を与えないように施工しなければならない。
 - (2) 受注者は、作業中の汚濁等により第三者に被害を及ばさないよう施工しなければならない。なお、設計図書に濁り防止のための特別な処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

2. 鋼矢板等切断撤去

- (1) 受注者は、鋼材切断を行うに当り本体部材と兼用されている部分において、本体の 部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。
- (2) 切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験(又は同等以上の検定試験)に合格し、かつ、技量確かな者でなければならない。
- (3) 水中切断の場合の切断工は、前項の要件を満たし、かつ、潜水士の免許を有する者でなければならない。
- (4) 切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用する。なお、施工方法は手動又は自動切断と しなければならない。
- (5) 受注者は、部材にひずみを生じさせないよう切断しなければならない。
- (6) 受注者は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。
- (7) 受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うことができる。
- 3. 腹起・タイ材撤去

受注者は、腹起・タイ材撤去に当り切断作業が生じた場合、本条第 2 項の規定によるものとする。

4. 舗装版撤去

受注者は、舗装版の一部の取壊し及びはつりを行う場合、必要に応じてあらかじめ切断するなど、他に影響を与えないように施工しなければならない。

5. 石材撤去

受注者は、水中石材撤去に当り汚濁等により第三者に被害を及ばさないよう施工しなければならない。なお、設計図書に濁り防止のための特別な処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。

6. ケーソン撤去

受注者は、ケーソン撤去を行うに当り、付着した土砂、泥土、ごみ等を現場内で取り 除いた後、運搬しなければならない。なお、これにより難い場合は設計図書に関して 監督員の承諾を得なければならない。

7. ブロック撤去

受注者は、ブロック撤去を行うに当り、付着した土砂、泥土、ごみ等を現場内で取り除いた後、運搬しなければならない。なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

8. 鋼矢板・H形鋼杭引抜き撤去

受注者は、引き抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じないようにしなければならない。なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

第27節 仮設工

4-27-1 一般事項

本節は、仮設工として仮設鋼矢板工、仮設鋼管杭・鋼管矢板工、仮設道路工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-27-2 仮設鋼矢板工

1. 仮設鋼矢板・H 形鋼杭

仮設鋼矢板・H 形鋼杭の施工については、第 11 編 4-3-13 鋼矢板工、4-3-15 鋼杭工の規定によるものとする。

4-27-3 仮設鋼管杭・鋼管矢板工

1. 先行掘削

先行掘削の施工については、第 11 編 4-3-2、15. 先行掘削の規定によるものとする。

2. 仮設鋼管杭·鋼管矢板

仮設鋼管杭・鋼管矢板の施工については、第 11 編 4-3-13 鋼矢板工、4-3-15 鋼杭工の規定によるものとする。

4-27-4 仮設道路工

仮設道路の施工については第3編第2章第10節仮設工の規定によるものとする。

第 28 節 雑 工

4-28-1 一般事項

本節は、雑工として現場鋼材溶接工、現場鋼材切断工、その他雑工その他これらに類する工種について定めるものとする。

4-28-2 現場鋼材溶接工

- 1 現場鋼材溶接、被覆溶接(水中)、スタッド溶接(水中)
 - (1) 溶接工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験(又は同等以上の検定試験) に合格し、溶接作業に従事している技量確かな者でなければならない。
 - (2) 水中溶接の場合の溶接工は、(1) の要件を満たし、かつ、潜水士の免許を有する者でなければならない。
 - (3) 受注者は、溶接管理技術者(日本溶接協会規格 WES-8103)を置く場合、設計図書の定めによるものとする。
 - (4) 溶接方法は、アーク溶接としなければならない。
 - (5) 受注者は、水中溶接にシールドガスを使用する場合、設計図書の定めによるものとする。
 - (6) 受注者は溶接作業の事前に部材の溶接面及びその隣接部分のごみ、さび、塗料、水分(水中溶接を除く)等を十分に除去しなければならない。

- (7) 受注者は、降雨、降雪、強風及び気温 5℃以下の低温等の悪条件下で陸上及び海上 溶接作業を行ってはならない。ただし、防護処置、予熱等の対策が講じられる場合 は、溶接作業を行うことができる。
- (8) 受注者は、設計図書に示す形状に正確に開先加工し、その面を平滑にしなければならない。
- (9) 受注者は、設計図書に定めるルート間隔の保持又は部材の密着を確実に行わなければならない。
- (10) 受注者は、仮付け又は組合せ冶具の溶接を最小限とし、部材を過度に拘束してはならない。また、組合せ冶具の溶接部のはつり跡は、平滑に仕上げ、仮付けを本溶接の一部とする場合は、欠陥の無いものとしなければならない。
- (11) 受注者は、多層溶接の場合、次層の溶接に先立ち、スラグ等を完全に除去し、各層の溶込みを完全にしなければならない。
- (12) 受注者は、当て金の隅角部で終るすみ肉溶接を回し溶接としなければならない。
- (13) 受注者は、溶接部に、割れ、ブローホール、溶込み不良、融合不良、スラグ巻込み、ピット、オーバーラップ、アンダーカット、ビード表面の不整及びクレーター並びにのど厚及びサイズの過不足等欠陥が生じた場合、手直しを行わなければならない。
- (14) 受注者は、溶接により著しいひずみを生じた場合、適切な手直し等の処置を行わなければならない。なお、ひずみの状況及び手直し等の処置内容を監督員に通知しなければならない。

4-28-3 現場鋼材切断工

- 1. 現場鋼材切断
 - (1) 切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定める ガス溶接の溶接技術検定試験(又は同等以上の検定試験)に合格し、かつ、技量確 かな者としなければならない。
 - (2) 水中切断の場合の切断工は、(1)の要件を満たし、かつ、潜水士の免許を有する者でなければならない。
 - (3) 切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用しなければならない。なお、施工方法は手動又は自動切断としなければならない。
 - (4) 受注者は、部材にひずみを生じさせないよう切断しなければならない。
 - (5) 受注者は、事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去しなければならない。
 - (6) 受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うことができる。

4-28-4 その他雑工

1. 清掃

受注者は、鋼構造物に付着した海生生物及びさび等を除去する場合、監督員の承諾を得なければならない。

2. 削孔

受注者は、既設構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。

第5章 (港湾・漁港) 航路、泊地、船だまり、用地

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(航路、泊地、船だまり(港湾)、用地)に おける浚渫工、土捨工、埋立工その他これらに類する工種について適用するものと する。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(令和 5年 3 月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

第3節 浚渫工

5-3-1 一般事項

本節は、浚渫工としてポンプ浚渫工、グラブ浚渫工、硬土盤浚渫工、岩盤浚渫工、バックホウ 浚渫工、その他これらに類する工種について定めるものとする。なお、下記項目については第 11編4-3-2共通事項の規定によるものとする。

- 5-3-2 ポンプ浚渫工
- 5-3-3 グラブ浚渫工
- 5-3-4 硬土盤浚渫工
- 5-3-5 岩盤浚渫工
- 5-3-6 バックホウ浚渫工

第4節 土捨工

土捨工の施工については、第 11 編第 4 章第 4 節土捨工の規定によるものとする。

第5節 埋立工

5-5-1 一般事項

- 1. 本節は、埋立工として余水吐工、固化工、埋立工、排砂管設備工、土運船運搬工、 揚土埋立工、埋立土工その他これらに類する工種について定めるものとする。
- 2. 受注者は施工区域及び運搬路で砂塵及び悪臭の防止に努めるものとする。なお、設計図書に防止処置の定めのある場合は、それに従わなければならない。

第 11 編 港湾・漁港・漁場編 第 5 章 (港湾・漁港)航路、泊地、船だまり、用地

3. 受注者は、裏埋と埋立を同時に施工する場合、裏埋区域に軟弱な泥土が流入、堆積しないようにしなければならない。

5-5-2 余水吐工

- 1. 余水吐
 - (1) 余水吐の位置及び構造は、設計図書の定めによるものとする。
 - (2) 受注者は、余水吐きの機能が低下することのないよう維持管理しなければならない。

5-5-3 固化エ

固化工の施工については第11編4-3-8固化工の規定によるものとする。

5-5-4 埋立工

- 1. ポンプ十取
 - (1) ポンプ土取の施工については、第 11 編 4-3-2、1. ポンプ浚渫の規定によるもの とする。
 - (2) 受注者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐れがある場合 及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければ ならない。
- 2. グラブ十取
 - (1) グラブ土取の施工については、第 11 編 4-3-2、3. グラブ浚渫の規定によるものとする。
 - (2) 受注者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐れがある場合 及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければ ならない。
- 3. ガット土取
 - (1) ガット土取の施工については、第 11 編 4-3-2、3. グラブ浚渫の規定によるものとする。
 - (2) 受注者は、隣接構造物等の状況を把握し、異常沈下、滑動等が生じる恐れがある場合 及び生じた場合、直ちに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議しなければ ならない。

5-5-5 排砂管設備工

排砂管設備工の施工については、第 11 編 4-3-3 排砂管設備工の規定によるものとする。

5-5-6 土運船運搬工

土運船運搬工の施工については、第 11 編 4-3-4 土運船運搬工の規定によるものとする。

5-5-7 揚土埋立工

1. バージアンローダ揚土

バージアンローダ揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、8. バージアンローダ揚土の規定によるものとする。

2. 空気圧送揚土

空気圧送揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、9. 空気圧送揚土の規定によるものとする。

3. リクレーマ揚土

リクレーマ揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、10. リクレーマ揚土の規定によるものとする。

第11編 港湾・漁港・漁場編 第5章 (港湾・漁港) 航路、泊地、船だまり、用地

4. バックホウ揚土

バックホウ揚土の施工については、第 11 編 4-3-2、11. バックホウ揚土を適用するものとする。

5-5-8 埋立土工

1. 土砂掘削

土砂掘削の施工については、第 11 編 4-3-2、18. 土砂掘削の規定によるものとする。

2. 土砂盛土

土砂盛土の施工については、第 11 編 4-3-2、19. 土砂盛土の規定によるものとする。

第6章 (港湾・漁港) 防波堤、防砂堤、導流堤

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(防波堤、防砂堤、導流堤)における海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場所打式)、本体工(捨石・捨ブロック式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリート矢板式)、本体工(鋼杭式)、本体工(コンクリート杭式)、被覆・根固工、上部工、消波工、維持補修工、構造物撤去工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和 5年3月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

(2015年版)

- 第 3 節 海上地盤改良工
- 第4節基礎工
- 第 5 節 本体工(ケーソン式)
- 第 6 節 本体工(ブロック式)
- 第 7 節 本体工(場所打式)
- 第8節 本体工(捨石・捨ブロック式)
- 第9節 本体工(鋼矢板式)
- 第 10 節 本体工(コンクリート矢板式)
- 第 11 節 本体工(鋼杭式)
- 第12節 本体工(コンクリート杭式)
- 第13節 被覆•根固工
- 第14節 上部工
- 第15節 消波工
- 第 16 節 維持補修工
- 第 17 節 構造物撤去工
- 第 18 節 雑 工

第7章 (港湾・漁港) 防 潮 堤

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(防潮堤)における海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場所打式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリート矢板式)、被覆・根固工、上部工、消波工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(令和 5年 3 月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第3節 海上地盤改良工
- 第4節 基礎工
- 第5節 本体工(ケーソン式)
- 第6節 本体工(ブロック式)
- 第7節 本体工(場所打式)
- 第8節 本体工(鋼矢板式)
- 第9節 本体工(コンクリート矢板式)
- 第10節 被覆・根固工
- 第11節 上部工
- 第12節 消波工
- 第13節 陸上地盤改良工
- 第14節 土 工
- 第15節 舗装工
- 第 16 節 維持補修工
- 第 17 節 構造物撤去工
- 第18節 仮設工
- 第 19 節 雑 エ

第8章 (港湾・漁港)護岸、岸壁、物揚場

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(護岸、岸壁、物揚場)における海上地盤 改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場所打式)、 本体工(捨石・捨ブロック式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリート矢板式)、 本体工(鋼杭式)、本体工(コンクリート杭式)、被覆・根固工、上部工、付属工、 消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去 工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(令和 5年 3 月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第 3 節 海上地盤改良工
- 第4節基礎工
- 第 5 節 本体工 (ケーソン式)
- 第 6 節 本体工(ブロック式)
- 第 7 節 本体工(場所打式)
- 第8節 本体工(捨石・捨ブロック式)
- 第9節 本体工(鋼矢板式)
- 第10節 本体工(コンクリート矢板式)
- 第 11 節 本体工(鋼杭式)
- 第12節 本体工(コンクリート杭式)
- 第13節 被覆・根固工
- 第 14 節 上 部 工
- 第15節 付属工
- 第16節 消波工
- 第17節 裏込・裏埋工
- 第 18 節 陸上地盤改良工
- 第 19 節 土 工
- 第20節 舗装工
- 第 21 節 維持補修工
- 第 22 節 構造物撤去工
- 第23節 仮設工
- 第 24 節 雑 工

第9章 (港湾・漁港) 桟橋、係船杭

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(桟橋、係船杭)における海上地盤改良工、 本体工(鋼杭式)、本体工(コンクリート杭式)、上部工、付属工、舗装工、維持補 修工、構造物撤去工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第 1 章から第 4 章共通編の規定によるもの とする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(令和 5年 3 月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第3節 海上地盤改良工
- 第4節 本体工(鋼杭式)
- 第5節 本体工(コンクリート杭式)
- 第6節 上部工
- 第7節 付属工
- 第8節 舗装工
- 第9節 維持補修工
- 第 10 節 構造物撤去工
- 第11節 雑工

第10章 (港湾・漁港)船揚場

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(船揚場)における海上地盤改良工、基礎工、本体(ブロック式)、本体工(場所打式)、被覆・根固工、付属工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(令和 5年 3 月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第3節 海上地盤改良工
- 第4節 基礎工
- 第5節 本体工(ブロック式)
- 第6節 本体工(場所打式)
- 第7節 被覆・根固工
- 第8節 付属工
- 第9節 裏込・裏埋工
- 第 10 節 陸上地盤改良工
- 第11節 土 工
- 第 12 節 舗装工
- 第 13 節 維持補修工
- 第 14 節 構造物撤去工
- 第15節 仮設工
- 第 16 節 雑 工

第 11 章 (港湾・漁港) 臨港道路、駐車場

第1節 適 用

- 1. 本章は、港湾工事及び漁港漁場関係工事(臨港道路、駐車場)における土工、道路舗装工、緑地工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2. 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(港湾工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説

(平成30年5月)

国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書

(令和 5年 3 月)

(漁港漁場関係工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

第3節土 工

土工の施工については、第11編第4章第21節土工の規定によるものとする。

第4節 道路舗装工

11-4-1 一般事項

本節は、道路舗装工として路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工、道路付属工 その他これらに類する工種について定めるものとする。

11-4-2路床工

路床工の施工については、第11編4-3-18路床工の規定によるものとする。

11-4-3 コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第 11 編 4-3-19 コンクリート舗装工の規定によるものとする。

11-4-4 アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第 11 編 4-3-20 アスファルト舗装工の規定によるものとする。

11-4-5 道路付属工

- 1. 縁石
 - (1) 縁石は、清掃した基礎上に安定よく、とおり、高さ及び平坦性を確保し据え付け、 目地モルタルを充填しなければならない。
 - (2) 目地間隙は、1.0 cm以下としなければならない。
 - (3) アスカーブの施工については、第 11 編 4-3-20 アスファルト舗装工の規定によるものとする。

第 11 編 港湾・漁港・漁場編 第 11 章 (港湾・漁港) 臨港道路、駐車場

2. 側溝工

- (1) 側溝の設置については、設計図書の定める勾配で下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
- (2) 側溝の取付部は、特に指定しない限り、モルタル等を用いて漏水が生じないように 施工しなければならない。

3. 管渠工

- (1) 管渠の設置については、設計図書の定める勾配で下流側又は低い側から設置すると ともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
- (2) 管渠のコンクリート製品の接合部は、特に指定しない限り、モルタル等を用いて漏水が生じないように施工しなければならない。

4. 集水枡工

- (1) 集水枡の施工にあたっては、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を 生じないようにしなければならない。
- (2) 集水枡と管渠等との接合部は、特に指定しない限り、モルタル等を用いて漏水が生じないように施工しなければならない。

5. 区画線及び道路表示

- (1) 標示は、施工に先立ち路面の水分、泥、砂塵、ほこり等を除去し、均一に塗装しなければならない。
- (2) 区画線の消去については、表示材(塗装)のみの除去を行い、路面への影響を最小限にとどめなければならない。また、消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。

6. 道路標識

- (1) 設置位置は、設計図書の定めによるものとする。
- (2) 建込みは、標識板の向き、角度、標識板の支柱のとおり、傾斜及び支柱上のキャップ の有無に注意し施工しなければならない。

7. 防護柵

- (1) 支柱の施工にあたっては、土中に防護柵を設置する場合、堅固に建て込まなければならない。また設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合は、 支柱が沈下しないよう穴の底部を締め固めておかなければならない。
- (2) 支柱の施工にあたっては、橋梁、擁壁、函きょ等のコンクリート中に設置する場合、構造物のコンクリート打設前に型枠等を使用し、設計図書に定める位置に箱抜き等を行わなければならない。
- (3) 防護柵基礎の施工については、第 1 編第 4 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
- (4) 防護柵基礎の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。

第5節 緑地工

11-5-1 一般事項

本節は、緑地工として植生工その他これらに類する工種について定めるものとする。

11-5-2 植 生 エ

第11編 港湾・漁港・漁場編 第11章 (港湾・漁港) 臨港道路、駐車場 植生工の施工については、第11編 4-3-21植生工の規定によるものとする。

第11編 港湾・漁港・漁場編 第12章 (漁場)魚礁

第12章 (漁場)魚 礁

第1節 適 用

- 1. 本章は、漁港漁場関係工事(魚礁)における魚礁工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2. 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

下記工種については第11編4章一般施工の規定によるものとする。

第3節 魚礁工

第4節 雑 工

第 13 章 (漁場) 増 殖 場、養 殖 場

第1節 適 用

- 1 本章は、漁港漁場関係工事(増殖場、養殖場)における浚渫工、土捨工、増殖場工、 海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場 所打式)、本体工(捨石・捨ブロック式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリー ト矢板式)、本体工(鋼杭式)、本体工(コンクリート杭式)、被覆・根固工、上部工、 消波工、埋立工、構造物撤去工、雑工その他これらに類する工種について適用する ものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第 2 節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書

(2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第3節 浚渫工
- 第4節 土捨工
- 第5節 増殖場工
- 第6節 海上地盤改良工
- 第7節 基礎工
- 第 8 節 本体工(ケーソン式)
- 第 9 節 本体工(ブロック式)
- 第 10 節 本体工(場所打式)
- 第 11 節 本体工(捨石・捨ブロック式)
- 第 12 節 本体工(鋼矢板)
- 第13節 本体工(コンクリート矢板式)
- 第 14 節 本体工(鋼杭式)
- 第15節 本体工(コンクリート杭式)
- 第16節 被覆•根固工
- 第 17 節 上 部 工
- 第 18 節 消 波 工
- 第 19 節 埋 立 工
- 第 20 節 構造物撤去工
- 第 21 節 雑 工

第 14 章 (港湾海岸・漁港海岸)

堤防、防潮堤、護岸、胸壁

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾海岸及び漁港海岸工事(堤防、防潮堤、護岸、胸壁)における海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場所打式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリート矢板式)、被覆・根固工、上部工、消波工、裏込・裏埋工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

全国農地海岸保全協会 · (公社) 全国漁港漁場協会 · (一社) 全国海岸協会

・(公社)日本港湾協会 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 (平成30年8月) (港湾海岸工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和 5年3月) (漁港海岸工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港海岸事業設計の手引 (令和2年度版)

(公社)全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書 (2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第3節 海上地盤改良工
- 第4節 基礎工
- 第5節 本体工(ケーソン式)
- 第6節 本体工(ブロック式)
- 第7節 本体工(場所打式)
- 第8節 本体工(鋼矢板式)
- 第9節 本体工(コンクリート矢板式)
- 第10節 被覆•根固工
- 第11節 上部工
- 第12節 消波工
- 第13節 裏込・裏埋工
- 第14節 陸上地盤改良工
- 第15節 土 工
- 第16節 舗装工
- 第 17 節 維持補修工
- 第 18 節 構造物撤去工
- 第19節 仮設工
- 第 20 節 雑 工

第 15 章 (港湾海岸・漁港海岸) 突 堤

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾海岸及び漁港海岸工事(突堤)における海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工(場所打式)、本体工(捨石・捨ブロック式)、本体工(鋼矢板式)、本体工(コンクリート矢板式)、本体工(鋼杭式)、本体工(コンクリート杭式)、被覆・根固工、上部工、消波工、陸上地盤改良工、土工、舗装工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会

・ (公社) 日本港湾協会 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 (平成30年8月) (港湾海岸工事)

(公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和 5年3月) (漁港海岸工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港海岸事業設計の手引 (令和2年度版)

(公社)全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書 (2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第 3 節 海上地盤改良工
- 第4節基礎工
- 第 5 節 本体工 (ケーソン式)
- 第 6 節 本体工(ブロック式)
- 第 7 節 本体工(場所打式)
- 第8節 本体工(捨石・捨ブロック式)
- 第9節 本体工(鋼矢板式)
- 第10節 本体工(コンクリート矢板式)
- 第 11 節 本体工(鋼杭式)
- 第12節 本体工(コンクリート杭式)
- 第13節 被覆・根固工
- 第14節 上部工
- 第15節 消波工
- 第 16 節 陸上地盤改良工
- 第 17 節 土 工
- 第18節 舗装工
- 第 19 節 維持補修工
- 第 20 節 構造物撤去工
- 第21節 仮設工
- 第 22 節 雑 工

第 16 章 (港湾海岸・漁港海岸)

離岸堤、潜堤・人エリーフ、消波堤

第1節 適 用

- 1 本章は、港湾海岸及び漁港海岸工事(離岸堤、潜堤・人工リーフ、消波堤)における海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、本体工(ブロック式)、本体工 (場所打式)、本体工(捨石・捨ブロック式)、被覆・根固工、上部工、消波工、構造物撤去工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第 2 節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなけfればならない。

全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会

・ (公社) 日本港湾協会 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 (平成30年8月) (港湾海岸工事)

(公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和 5年3月) (漁港海岸工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港海岸事業設計の手引 (令和2年度版)

(公社)全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書 (2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

- 第 3 節 海上地盤改良工
- 第4節基礎工
- 第 5 節 本体工(ケーソン式)
- 第 6 節 本体工(ブロック式)
- 第 7 節 本体工(場所打式)
- 第8節 本体工(捨石・捨ブロック式)
- 第9節 被覆・根固工
- 第10節 上部工
- 第11節 消波工
- 第 12 節 構造物撤去工
- 第13節 仮設工
- 第 14 節 雑 工

第 17 章 (港湾海岸・漁港海岸) 樋門・水(閘)門

第1節 適 用

- 1. 本章は、港湾海岸及び漁港海岸工事(樋門・水(閘)門)における海上地盤改良工、 基礎工、付属工、土工、維持補修工、構造物撤去工、仮設工、雑工その他これらに 類する工種について適用するものとする。
- 2. 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

全国農地海岸保全協会 · (公社) 全国漁港漁場協会 · (一社) 全国海岸協会

・ (公社) 日本港湾協会 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 (平成30年8月) (港湾海岸工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和 5年3月) (漁港海岸工事)

(公社) 全国漁港漁場協会 漁港海岸事業設計の手引 (令和2年度版)

(公社)全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書 (2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

下記工種については第11編4章一般施工の規定によるものとする。

第3節 海上地盤改良工

第4節 基礎工

第5節 付属工

第6節 土 工

第7節 維持補修工

第8節 構造物撤去工

第9節 仮設工

第10節 雑 工

第 18 章 (港湾海岸·漁港海岸)養 浜

第1節 適 用

- 1. 本章は、港湾海岸及び漁港海岸工事(養浜)における土捨工、土工その他これらに類する工種について適用するものとする。
- 2. 本章に特に定めのない事項については、第1章から第4章の規定によるものとする。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。

全国農地海岸保全協会 • (公社) 全国漁港漁場協会 • (一社) 全国海岸協会

・ (公社) 日本港湾協会 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 (平成30年8月) (港湾海岸工事)

(公社) 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和 5年3月) (漁港海岸工事)

(公社)全国漁港漁場協会 漁港海岸事業設計の手引 (令和2年度版) (公社)全国漁港漁場協会 漁港・漁場の施設の設計参考図書 (2015年版)

水産庁漁港漁場整備部 漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書 (令和2年4月) ※制定された最新のものを使用すること

下記工種については第 11 編 4 章一般施工の規定によるものとする。

第3節 土 捨 工 第4節 土 エ